

预制检查井沉泥井经销商 预制检查井沉泥井 瑞锋水泥预制品

产品名称	预制检查井沉泥井经销商 预制检查井沉泥井 瑞锋水泥预制品
公司名称	东莞市瑞锋水泥预制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇鸡翅岭村百石岑2号
联系电话	13600283396

产品详情

水泥预制检查井如何正确安装?

1、在水泥混凝土路面上加铺沥青混凝土安装检查井。一般是先破除原路面，升高检查井井筒，待摊铺的沥青混凝土路面成型后，预制检查井沉泥井，将检查井周边路面切割成六边形并凿除余料，安装检查井后，在六边形内摊铺沥青混凝土。

路面水泥检查井现况状况

沥青混合料路面检查井盖附近（10~35cm）的地面裂开、损坏及污水检查井井盖下移是现阶段普遍现象的一项路面品质缺陷，预制检查井沉泥井批发价，姑且称作井盖附近路面品质缺陷。不管井盖构造是哪种方式，都无法防止。

基座：依照规定放置在底版上，预制检查井沉泥井价格，连接负责人的预制构件装配式建筑混凝土结构污水检查井预制构件。

阀门井：预制构件装配式建筑混凝土结构污水检查井井体构造中用以调整井体高宽比的预制构件，其依照必须变位系数生产制造，与其他预制构件配搭安装。

立管连接段：预制构件装配式建筑混凝土结构污水检查井为连接立管，在阀门井预制构件上根据设计方案设立支管的预制构件。

收边：混泥土查验井井室与井环间衔接的圆锥体混凝土结构预制构件。

连接混凝土预制污水检查井的管路为管顶平接，预制检查井沉泥井经销商，负责人、立管连接预埋孔由生产商依据设计方案的管道标高和方位规定在厂内制做。设计方案应核查当场中下游管路水流设计标高至路面高宽比须超过预制构件装配式建筑混凝土结构降水、排水检查井井体最少高宽比。

在进行管道与检查井的连接时，则需要使用1:2的防水砂浆进行嵌缝的封堵，之后再涂刷一层防水涂料，反复2—3遍。在管道伸入到井室之前，需要在管道的下部铺设1200防水砂浆并挤压管道，让管道与防水砂浆密实连接，而标准则以砂浆能够外溢为好。把管道的上部和两侧分别填满防水砂浆，再插捣防水砂浆，一直到最后能完全饱满，最后抹出三角状防水砂浆，宽度大约在5-6cm为宜。

预制检查井沉泥井经销商-预制检查井沉泥井-瑞锋水泥预制品由东莞市瑞锋水泥预制品有限公司提供。东莞市瑞锋水泥预制品有限公司（www.ruifeng1688.com）为客户提供“预制检查井,化粪池,水泥管”等业务，公司拥有“预制检查井,化粪池,水泥管”等品牌。专注于工程施工等行业，在广东 东莞 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：罗先生。