

汇洋建筑 高空作业吊篮视频 长沙高空作业吊篮

产品名称	汇洋建筑 高空作业吊篮视频 长沙高空作业吊篮
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津开发区长江大街
联系电话	18653423588 18653423588

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东汇洋建筑设备有限公司

高空作业吊篮

1 高空作业吊篮工作平台

高空作业吊篮工作平台由高低护栏，篮底，左右侧栏组成，组装时以篮底为基础，将高低护栏与篮底初步连接好，在将左右侧栏与高低护栏连接后旋紧所有螺母，根据需要依次拼接，在高栏一侧电气控制箱。

2 高空作业吊篮提升机，安全锁，限位开关

(1) 提升机的安装，将工作钢丝绳穿入提升机入绳孔，手动开关使钢丝绳顺利通过至绳端口，并将提升机至侧栏固定架位置，使提升机安装孔与侧栏固定架孔对正穿入销轴，然后上好螺栓锁紧螺母。

(2) 安全锁的安装，将安全锁的固定插座插入侧栏锁架板内，用螺栓连接好旋紧螺母。

(3) 限位开关连同专用安装板装在左右安全锁上。

3、高空作业吊篮电缆线的连接和电动机转向的调整

(1) 电缆线的连接，把电源电缆的插头插入电气控制箱的插座内，再把电动机电缆的航空插头控制按钮的航空插头和限位开关的航空插头，在认准方向后，分别插入控制箱底部插座内，并旋紧。

(2) 电动机转向的调节

接通380V电源，将转换开关的手柄向右拨动，按启动按钮，再按控制按钮“上”此时电动机应顺时针旋转，若向反向可打开电动机接线盒，将电源线任意两根调换接好即可，然后将旋转开关手柄向左拨开，调整另一台电机，程序相同。

4 高空作业吊篮工作平台与悬挂机结构的链接

(1) 提升机穿绳

把工作钢丝绳插入绳口，长沙高空作业吊篮，点动控制按钮“上”。钢丝绳就能自动进入提升机，若进不去则把钢丝绳转换一个角度插入，按住“上”按钮把钢丝绳全部穿过为止。

(2) 安全锁穿绳

先将高空作业吊篮工作平台上升，安全锁摆臂移动绳夹自动打开，钢丝绳即可顺利穿入通过安全锁。

(3) 工作钢丝绳和安全钢丝绳穿好后，在下端分别挂好重锤。

高空作业吊篮从整体的组装到局部配件的安装看着流程多，其实只要掌握了正确的搭建步骤是不难的。希望大家在搭建遇到问题的时候这篇文章能起到作用，解决大家面临的困难。

高空作业吊篮

2、安全锁的维修与保养

(1) 高空作业吊篮及时清洗安全锁表面和安全钢丝上的杂物，注意安全锁的防护措施，避免杂物入锁内，造成安全锁失灵和失效。

(2) 高空作业吊篮作业前检查安全锁的锁绳功能，高空作业吊篮作业中避免碰撞安全锁，作业后做好防护工作，防止雨、雪和杂物进入安全锁内。

(3) 高空作业吊篮安全锁从出厂之日起，每十二月为一个标定周期，标定期满，有用户向经销商或生产厂家提出申请，有专业人员进行保养维修，ZLP800高空作业吊篮，并重新标定。（对于在粉尘、腐蚀物质、粘附性材料等环境中使用安全锁，标定周期缩短）

(4) 经本厂重新标定的安全锁必须加贴本厂粘方可生效。

3、高空作业吊篮钢丝绳的维护保养

(1)

在高空作业吊篮安装完毕后，应对提升机下部剩余的钢丝绳捆扎成圆盘并且使之离开地面约20cm。

(2) 高空作业吊篮钢丝绳绳夹出现在局部硬伤或疲劳破坏时，应及时废弃该段全绳头，然后按说明书要求重新用钢丝绳夹固定。钢丝绳不得连接使用。

(3) 经常检查钢丝绳表面，及时清理附着点污物，及时发现和排除出现局部缺陷的趋势。

(4) 对于出现断丝头但未达到报废标准的钢丝绳，应及时将其断丝头部插入绳芯。钢丝绳不能维修，对达到报废标准的钢丝绳，及时更换。

高空作业吊篮悬挂机构：

- 1.高空作业吊篮作业前检查焊缝，应无脱焊和漏焊，连接件和紧固件等应齐全、可靠，并经常检查，高空作业吊篮视频，如有松动应及时加固。
- 2.高空作业吊篮配重应符合电动吊篮使用说明书要求，不得缺失，并有固定措施防止滑落和丢失。
- 3.悬挂机构两吊点间距离应与悬吊平台两吊点间距相等，误差不大于5cm。
- 4.高空作业吊篮使用后应及时清理表面污物，出现焊缝开裂、构件变形，应采用合理工艺修复，漆层脱落应及时补漆，避免锈蚀。
- 5.高空作业吊篮中的安全锁，其动作应是灵活可靠的，应能够顺利扳动滑轮，不会出现卡阻等问题。
- 6.高空作业吊篮提升机安装好以后，要让其进行空运转，以便检查其运转是否正常，是否有卡阻、噪音等问题。
- 7.高空作业吊篮中的安全绳，其应是穿入安全锁中，并要挂上配重锤才行。
- 8.高空作业吊篮中的配重块，其重量应足够。而且面漆力矩应为吊篮端力矩的三倍才行。
- 9.高空作业吊篮安装好以后，应调整好起重绳与安全锁之间的距离，使之合适。

建筑吊篮提升机：

- 1.开工使用前，检查连接件和紧固件，发现松动要及时拧紧。出现焊裂纹或构件变形，应及时和技术员联系进行检修。作业后要及时清理外表污物，注意维护外表漆层，出现漆层脱落，应及时补漆，防止锈蚀。
- 2.在施工作业中也要随时关注它的使用情况，各个部件一定要紧实牢靠。
- 3.要及时清除高空作业吊篮提升机表面及工作钢丝绳上的污物，防止提升机进、出绳口进入杂物，损伤机内零件。随时检查有无异响或异味，作业后进行遮盖，120米高空作业吊篮，防止雨水、杂物等侵入。装置、运输、使用中避免碰撞，以免造成机壳损伤。

安全锁：

安全锁：

- 1.清洁外表与其他外露部分
- 2.清楚钢丝绳上占有的污物，去除锈斑
- 3.及时清除安全锁表面和安全钢丝上的杂物，注意安全锁的防护措施，避免杂物进入锁内，造成安全锁失灵和失效。
- 4.作业前检查安全锁的锁绳功能，作业中避免碰撞安全锁，作业后做好防护工作，防止雨、雪和杂物进

入安全锁内。

5.安全锁内从出厂之日起，每十二个月为一个标定周期，标定期满，有用户向经销商或生产厂家提出申请，有专业人员理行保养和维修，并重新标定。（对于在粉尘、腐蚀物质、粘附性材料等环境中使用的安全锁，标定周期缩短）

6.经本厂重新标定的安全锁必须加贴本厂标贴方可生效。

钢丝绳：

1.在存放和运输中，将钢丝绳捆扎成直径约60cm的圆盘，并且不得在其上堆放重物，避免出现死弯或局部压扁的缺陷。

2.在安装完毕后，将富余在下端的钢丝绳捆扎成圆盘并且使之离开地面约20cm。

3.经常检查高空作业吊篮钢丝绳表面，及时清理附着的污物，及时发现和排除出现局部缺陷的趋势。

4.钢丝绳上绳卡处出现局部硬伤或疲劳破坏时，应及时截断该段绳头，然后按说明书要求重新用绳夹固定。

5.对长期存放的钢丝绳，要放在防雨干燥之处。

6.对于出现断丝但未达到报废标准的钢丝绳，应及时将其断丝头部插入绳芯。

7.高空作业吊篮对达到报废标准的钢丝绳，应及时更换。

高空作业吊篮的使用率很高，损坏的也快，但是只要我们在使用的时候多加注意是可以延长它的使用的。当建筑吊篮无法使用时不必过于惊慌，先找找看原因或者请更专业的人员来检查。找准问题根源才能有效的解决。

汇洋建筑(图)-高空作业吊篮视频-长沙高空作业吊篮由山东汇洋建筑设备有限公司提供。山东汇洋建筑设备有限公司（www.zghyjz.com）在建材生产加工机械这一领域倾注了无限的热忱和热情，汇洋建筑一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：冯经理。