

# 膜结构工程公司 安徽汉旺 值得信赖 铜陵膜结构工程

产品名称	膜结构工程公司 安徽汉旺 值得信赖 铜陵膜结构工程
公司名称	安徽汉旺建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	肥东县联东U谷国际企业港
联系电话	18855159312 18855159312

## 产品详情

### 膜结构工程施工前的准备工作

- 1、所有施工机械和人员进场
- 2、临时设施：工地办公生活设施，材料仓、工具仓、工棚等
- 3、临时供水供电：临时供水、供电由业主提供水源及电源，由我方安装供水、供电的单独水表及单独的配电箱电表，膜结构工程公司，水表、配电箱电表的安装位置由施工现场定。
- 4、临时道路：使用业主的临时道路进材料及清理现场。宿舍、临时材料仓、工具仓根据施工现场定。

### 膜结构工程施工前的准备工作

在加工完毕的构件运进现场后，技术负责人组织专职人员对构件或半成品进行认真复查（复查构件或半成品的外形几何尺寸，铜陵膜结构工程，焊缝的外观质量，及构件合格证和焊缝的探伤检查记录等），并将复查数据做认真记录。在向下道工序转交构件或半成品时，景观膜结构工程，将检查记录连同构件或半成品移交清单一同转交下道工序的施工负责人；

在施工人员进入施工现场前，膜结构工程价格，项目部要针对该工程的主要技术特点，组织各工种施工人员进行针对性的施工技术交底，要使各种施工人员在施工中能熟练地掌握各自所要使用的机具的操作方法和性能，以便在施工中熟练地操作各自的施工机具。

## 膜结构工程雨季施工措施

- 1.雨天及五级以上大风不能进行膜结构屋面的施工。
- 2.雨天由于空气比较潮湿，焊条储存应防潮并进行烘烤，同一焊条重复烘烤次数不宜超过两次，并由管理人员及时做好烤记录。
- 3.如遇上大风天气，柱、主梁、支撑等大构件应立即进行校正，位置校正正确后立即进行永久固定，以防止发生单侧失稳。当天安装的构件，应形成空间稳定体系。

膜结构工程公司-安徽汉旺-值得信赖-铜陵膜结构工程由安徽汉旺建筑工程有限公司提供。膜结构工程公司-安徽汉旺-值得信赖-铜陵膜结构工程是安徽汉旺建筑工程有限公司（[www.ahhanwang.cn](http://www.ahhanwang.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。