

河南hdpe防渗膜厂家 商丘hdpe防渗膜 【路通土工】

产品名称	河南hdpe防渗膜厂家 商丘hdpe防渗膜【路通土工】
公司名称	河南路通土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市汝河路金域商务5号楼17层
联系电话	13253668687

产品详情

河南路通土工材料有限公司河南土工布专业生产商，主营：土工布，土工膜，土工格栅，土工材料，防水板，排水板。

河南复合土工膜铺设完成后的回填覆盖以及验收：

- 1、复合土工膜在铺设完成后，及时回填覆盖。侧墙及顶板2m范围内采用壤土回填，压实度达到95%以上。
- 2、侧墙0.5m范围内采用人工夯实，顶板在铺土厚度达到0.3m后，碾压采用轻型碾压实。
- 3、在每层复合土工膜被覆盖前对其进行仔细的检查验收：目测接缝是否无烫损，平铺无明显隆起、皱褶，铺设是否平整。
- 4、复合土工膜的焊缝避免虚焊、漏焊。1000m²取试样一组做焊缝拉伸强度试验，焊缝强度不低于母材的80%。

土工膜的施工方法：

- 1、应从底部向高位延伸，不要拉得太紧，应留有1.5%的余幅，以备局部下沉拉伸。结合工程实际情况，边坡采取从上到下的铺设顺序。

- 2、相邻两幅的纵向接头不应在一条水平线上，应相互错开1米以上。
- 3、纵向接头应距离坝脚、弯脚处1.5米以上，应设在平面上。
- 4、先边坡后场底。
- 5、边坡铺设时，展膜方向应基本平行于大坡度线。

河南土工膜生产厂家河南路通土工材料有限公司期待您的来电

河南土工膜厂家与您分享：聚乙烯土工膜在生产过程中，河南hdpe防渗膜批发，质检人员要按批次及时对土工膜进行抽检，检测的项目包括以下三方面：

- 1，河南hdpe防渗膜价格，聚乙烯土工膜的外观、物理性能包括：单位面积质量测定、幅度测定、厚度测定。
- 2，聚乙烯土工膜的力学性能包括：宽条拉伸试验、梯形撕破强力试验、CBR顶破强力试验、落锥试验等。
- 3，河南hdpe防渗膜厂家，聚乙烯土工膜的水力性能试验包括：垂直渗透性能试验、耐静水压试验等。

河南路通土工材料有限公司河南土工布专业生产商，主营：土工布，土工膜，土工格栅，土工材料，防水板，排水板。

河南防渗土工膜在堤坝铺设中如何固定

河南路通防渗土工膜的底边固定和周边固定以及与外部结构物连接处都必须锚固，并应符合以下的要求，希望下面的介绍对您有很好的帮助：

一、在堤坝的坝顶应使防渗土工膜外延0.8~1.0m，将其埋入预先挖好的沟槽内，用挖出的土分层回填夯实，沟深约0.3~0.6m，宽0.4m。

二、在堤坝的坝趾及地基与岸坡的连接处，需要预先判断，根据地基土质条件不同，可分别采用下列联接方式：

1、对于基础层为粘土地基，河南路通防渗土工膜应直接埋在锚固槽中，填土要仔细夯实，使与槽壁密合。

2、对砂卵石地基，应挖除透水的砂卵石，直达基岩的半风化或微风化层，商丘hdpe防渗膜，然后浇筑混凝土底座，将路通防渗土工膜埋于其中。所有裂隙应填塞和进行固结灌浆。

3、当砂卵石层太厚时，可不挖至基岩，而将防渗土工膜向上游平铺一定距离，形成不透水铺盖。所需长度应由计算确定，铺膜地面应先平整，铺厚30cm的大粒径为20mm的砾石垫层，其上铺设防渗土工膜，再盖上同样的砂卵石和压重层。河南路通防渗土工膜下应设排水、排气系统，或在一些部位设置逆止阀。

4、对岩石地基，应用混凝土垫、压，并用槽钢及锚栓锚固或将路通防渗土工膜浇注在混凝土内。

三、河南防渗土工膜与混凝土廊道、输水管等结构的联接应充分考虑结构物可能产生较大位移，相邻材料的弹性模量不应相差过大。

河南hdpe防渗膜厂家-商丘hdpe防渗膜-【路通土工】由河南路通土工材料有限公司提供。河南路通土工材料有限公司（www.henanlutong.net）为客户提供“河南土工布,河南土工膜,河南土工格栅,河南排水板,郑州土工膜”等业务，公司拥有“河南防渗膜,郑州排水板,郑州复合土工膜,土工格栅,郑州土工布”等品牌。专注于工地施工材料等行业，在河南 郑州 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：路通土工。