保定通风管道设计 友顺通风管道

产品名称	保定通风管道设计 友顺通风管道
公司名称	保定市友顺管道设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区闫庄工业园区
联系电话	18303126543 18303126543

产品详情

通风管道设计如果经过了长时间的使用是有可能开裂的，所以要提前做好预防，通过胶水就可以有效的预防，预防的同时还要注意掌握施工要点。

胶水的调制直接关系到通风管道的预防开裂问题，胶水过稠或过稀都会引起通风管道接口开裂，所以在调制的时候一定要掌握好稠度。通风管道设计时应该把胶水调制的稀点，调好后手抓时胶水能自动流出。连接时的胶水应该调制到和泥灰稠度成对比不能过于太稀。

安装通风管道设计的原因有哪些？换气设备落后：现在这些商场大都配备排气扇等换气设备，但往往缺少专业的通风设计，难以形成合理的新风、排气流向以及达到合理的换气量，换气效果常常不理想。所以，为了避免场所长期被水汽、异味等侵蚀，为场所的长期使用提供保证，也为自己或消费者提供健康舒适的消费环境，尽量要配置专业的通风管道设计。

通风管道设计安装应该注意哪些？

当风管与风机连接时，应在进出风口处加软接头，其软接头的断面尺寸应与风机进出风口一致。软管接头一般可采用帆布、人造革等材料，软管长度不宜小于200，松紧度应适宜，柔性软管可缓冲风机的振动。

悬吊的通风管道设计与部件应设防止摆动的固定点，如固定支架、支撑等，固定点的设置位

置和数量应根据系统情况而定。

通风管道设计及部件穿墙、屋面时，应设置防雨罩，穿出屋面的风管超过1.5m时应拉索，拉索应镀锌或用钢丝绳，拉索不得固定在风管法兰上，严禁拉在避雷针或避雷网上。

外墙装饰砖及内墙装饰砖必须贴合密实，否则，打外机架时易打坏“ 空心砖 ”。室内装饰砖必须打冲击钻时，可与相关单位协商，用介机介开后再打冲击钻。