

青浦土工格栅 玻璃纤维土工格栅规格 路德工程材料

产品名称	青浦土工格栅 玻璃纤维土工格栅规格 路德工程材料
公司名称	泰安路德工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安高新区双驰路2号
联系电话	15662067720

产品详情

土工格栅

根据表面涂层可分为：自粘感压胶和改性沥青表面涂覆的玻纤土工格栅和无表面特殊工艺处理的普通玻纤土工格栅两种。在瞬息万变的玻纤土工格栅行业中、经济走势中，我们的目标始终坚若磐石，但灵活开放、以万变应变一直是旗昌勃发成长的动力之源。一下是玻纤土工格栅常见尺寸规格，供您参考：玻纤土工格栅卷材一般尺寸为4m × 100m（400平米/卷）或6m × 100m（600平米/卷）重量由140克/平米——880克/平米不等，相对应一卷的重量也就不尽相同400平米/卷重量范围：56KG—352KG600平米/卷重量范围：84KG—528KG玻璃纤维的根丝数由1根到8根不等，卷径从32公分—60公分不等

玻纤土工格栅近段时间来发展迅速，并广泛应用于沥青路面，玻璃土工格栅，尤其是用在沥青罩面层用来减缓反射裂缝。按设计拟订的位置，沿路基方向铺设格栅，铺设格栅时，玻璃纤维土工格栅规格，应注意格栅间连接与拉直平顺，保证格栅具备有效张力，铺完之后用干净的钢轮压路机或胶轮压路机碾压。格栅的纵、横向接缝采用固定钢钉法，搭接系数为1.05（纵向搭接应根据沥青摊铺方向将前一幅置于后一幅之上）。在受力方向连接处的强度不得低于材料设计抗拉强度。格栅扭曲、皱折、重叠、则不利于其发挥作用，故铺设时应用手拉直，使格栅平顺均匀，纵向搭接应相互错开。

土工格栅固定所需材料：50 × 50 × 0.3cm固定铁皮、2英寸钢钉（固定时不能将钢钉钉于格栅上，不能用锤子直接敲击格栅。铁皮应做到平整不翘角，排水土工格栅厂家，周边倒角处理。）采用固定钢钉法铺设流程：先将一端固定铁皮和钢钉固定在已洒布粘层油的下部结构上，再将格栅拉紧并分段固定，每段长度为2到5m。也可按缩缝间距分段，钢钉位置设于接缝处。固定后如发现钢钉断裂或松动，需重新固定。铺设完毕后，用胶轮压路机适度碾压稳定，使格栅与铺设面粘结牢固。严格控制运送混合料的车辆出入，在格栅层上禁止车辆急转向、急刹车和倾泻混合料脚料，以防止对玻纤格栅的损坏。

玻纤土工格栅搭接为纵向搭接，青浦土工格栅，搭接宽度不小于20cm，横向搭接宽度不小于15cm，纵向

搭接应根据沥青摊铺方向将前一幅置于后一幅之上。固定时不能将钢钉钉于玻纤上，不能用锤子直接敲击玻纤，固定后如发现钢钉断裂或铁皮松动，则需重新固定。玻纤格栅铺设固定完毕后，须用胶辊压路机适度碾压稳定，使格栅与原路表面粘结牢固。

玻纤土工格栅的运用后果与铺设路面的解决状况亲密相干，在铺设前必需将路面上能够影响格栅与底层联合强度的物资如油脂、油漆、封层料、水渍、污物等消干净，使铺设外表干净枯燥。玻璃钢格栅上感压式背腹属水溶性物资，如路面有水迹时，应待路面枯燥后再进行铺设。

青浦土工格栅-玻璃纤维土工格栅规格-路德工程材料(推荐商家)由泰安路德工程材料有限公司提供。泰安路德工程材料有限公司(www.taianlude.com)位于泰安高新区双驰路2号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前路德工程材料在工地施工材料中享有良好的声誉。路德工程材料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。路德工程材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司(www.taianlude.com)还是从事山东玻纤土工格栅，玻纤土工格栅公司，山东玻纤土工格栅厂家的厂家，欢迎来电咨询。