

# 太原华安人防工程 人防门安装流程 神池人防门

产品名称	太原华安人防工程 人防门安装流程 神池人防门
公司名称	太原市华安恒盾人防工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市小店区文化街5号福鑫苑
联系电话	18636814487 18636814487

## 产品详情

太原人防门，山西人防门，山西人防工程，太原人防工程，山西人防设备，太原人防设备，山西地库人防门，太原密闭门

【太原市华安恒盾人防工程有限公司】为您介绍：

### 口部

口部也称工程头部，是主体与地表面的连接部分，人防门价格，主要包括出入口和防护措施等。

出入口是供人员和设备进出的孔口，每个人防工程均有两个以上的出入口，人防门安装流程，通常在主体的两侧。在出入口处安装有防护设施，主要有防护密闭、滤毒通风、洗消、核化自动报警控制和剂量监测化验设施等，它们是人防工程内掩蔽人员有效防护的物质基础。

防护密闭设施包括：防护门、防护密闭门、密闭门和防毒通道。其作用是阻止染毒空气经出入口进入人防工程。

太原人防门，山西人防门，山西人防工程，太原人防工程，山西人防设备，人防门的一般规格，太原人防设备，山西地库人防门，神池人防门，太原密闭门

【太原市华安恒盾人防工程有限公司】为您介绍：

## 底板浇筑

- 1、根据底板荷载主要系由下向上承受水压力、人防等效静载等荷载，底板上层钢筋一般从底板梁上层主筋下穿越。底板、侧墙、顶板上、下层钢筋绑扎时须设梅花形布置的拉结筋。（见《人民防空地下室设计规范》第4.11.11条要求）
- 2、平时使用的出入口及防护单元之间洞口如若采用构件封堵，应在钢筋绑扎阶段注意封堵框的预埋，在底板后浇面层应按设计选用的图集设置封堵凹槽。（做法详见国家标准图集《07FJ02防空地下室建筑构造》）
- 3、在底板钢筋绑扎阶段应注意在防护门及活门门框每角2根长度1000的16螺纹钢预埋，不得漏埋。（做法详见国家标准图集《07FG04钢筋混凝土门框墙》）
- 4、防爆地漏、呼唤按钮及下水管预埋：战时给排水管材应为镀锌钢管;战时排水防爆地漏为丝接口;为避免地漏安装后高出地面，施工单位应注意排水管底标高应控制在300mm以上，若无法把握防爆地漏尺寸，建议施工单位对防爆地漏一起与钢管接好预埋到设计标高后再浇筑底板混凝土。（做法详见国家标准图集《07FS02防空地下室给排水设施安装》）

太原人防门，山西人防门，山西人防工程，太原人防工程，山西人防设备，太原人防设备，山西地库人防门，太原密闭门

【太原市华安恒盾人防工程有限公司】为您介绍：

### 人防门安装验收主要内容

资料验收：人防门安装质量竣工验收时应提供下列资料：

- 1、人防工程施工图纸和设计变更文件；
- 2、人防门出厂合格证明文件；
- 3、人防门进场验收资料；
- 4、人防门框立框安装隐蔽检查验收记录；
- 5、人防口部主体结构验收记录；
- 6、人防门安装检查记录；
- 7、人防门安装质量检测报告。

太原华安人防工程(图)-人防门安装流程-神池人防门由太原市华安恒盾人防工程有限公司提供。太原市华安恒盾人防工程有限公司（[huanrenfang.cn](http://huanrenfang.cn)）为客户提供“人防工程,人防门,密闭门,人防通风等”等业务，公司拥有“华安人防”等品牌。专注于其它等行业，在山西太原有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王先生。

