

粘土保温砖 马鞍山恒达 安庆保温砖

产品名称	粘土保温砖 马鞍山恒达 安庆保温砖
公司名称	马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山慈湖高新区电业路
联系电话	17355539222 17355539222

产品详情

加气块质量标准

- 1、加气块及砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。
- 2、蒸压加气混凝土砌块砌体和轻骨料混凝土小型空心砌块砌体不应与其他块材混砌。
- 3、填充墙体留置的拉结钢筋或网片的位置应与块体皮数相符合。拉结钢筋或网片应置于灰缝中，埋置长度应符合设计要求，竖向偏差不应超过一皮高度。
- 4、填充墙砌筑时应错缝搭砌，加气混凝土砌块搭砌长度不应小于砌块长度的1/3；轻骨料混凝土小型空心砌块搭砌长度不应小于90 mm；竖向通缝不应大于 2 皮。
- 5、填充墙体的灰缝厚度和宽度应正确。加气混凝土砌块的水平灰缝及竖向灰缝分别宜为15mm和20mm。

加气块混凝土砌块砌筑要求

(1) 加气混凝土外墙墙面水平方向的凹凸部位（如线脚、雨罩、出檐、窗台等），应做泛水和滴水，以避

免积水。

(2) 合理安排好工期，不可盲目赶工。如有可能，应尽量避免在常年雨季期间砌筑。

(3) 每日砌筑高度控制在 1.4m 以内，春季施工每日砌筑高度控制在 1.2m 以内，下雨天停止砌筑。砌筑至

梁底约 200mm 左右处应静停 7 天后待砌体变形稳定后，再用同种材质的实心辅助小砌块斜砌挤紧顶牢。

(4) 为消除主体结构和围护墙体之间由于温度变化产生的收缩裂缝，砌块与墙柱相接处，须留拉结筋，竖

向间距为 500 ~ 600mm (根据所选用产品的高度规格决定)，压埋 2 6 钢筋，两端伸入墙内不小于 800mm；另每砌筑 1.5m 高时应采用 2 6 通长钢筋拉结，以防止收缩拉裂墙体。

加气块混凝土施工中的注意事项：

首先，从选材上要严格控制。蒸压加气混凝土砌块的原材料主要为水泥、石灰、砂，粉煤灰等，是水泥混凝土制品，含有经水养护而生成的硅酸钙水化物胶体，水灰比大，胶结料多，骨料为空气，轻质保温砖，虽经蒸压，但收缩值目前根据成本因素只能控制在 0.04% (万分之四) ~ 0.06% (万分之六) 范围内。

由于原料和工艺条件差异，各厂家的砌块干缩性差异较大。为保证质量，应选取生产工艺成熟，养护条件好的厂家产品；尽量选择 07 级以上或抗压强度等级不低于 5Mpa 的产品，强度越高，其材料的密实度越好，粘土保温砖，一般来说，干燥收缩值也会减小；所选用的加气混凝土砌块的干燥收缩值要求不大于 0.5mm/m，安庆保温砖，出釜后须保证有 28 天的养护期，才能上墙砌筑。由于通常加气混凝土砌块出釜 5-7 天的收缩率约占了总收缩的 50%，如能保证在出釜 28 天以后才投入使用的话，则可大大减少因为干缩引起裂缝的机会。

砌块进场后，要做好防雨措施。施工时砌块不宜露天堆放，耐火保温砖，尤其在春、夏两季，应堆放在有遮盖的地方；如条件所限只能在露天堆放时，应堆放在地势较高的地方，做好排水处理。

粘土保温砖-马鞍山恒达(在线咨询)-安庆保温砖由马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司提供。“南京加气块_马鞍山加气块_厂家价格-加气块,页岩砖”就选马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司 (www.njjiaqikuai.com)，公司位于：马鞍山慈湖高新区电业路，多年来，马鞍山恒达坚持为客户提供好的服务，联系人：严总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。马鞍山恒达期待成为您的长期合作伙伴！