

限高架工程价格 限高架工程 全程交通设施工程

产品名称	限高架工程价格 限高架工程 全程交通设施工程
公司名称	东莞全程交通设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市虎门镇轮渡路虎门段337号（全程交通）
联系电话	13580928841 13580928841

产品详情

限高架的安装施工工艺 . 钢柱安装：吊装前首先确定构件吊点位置，确定绑扎方法，吊装时做好防护措施。钢柱起吊后，当柱脚距地脚螺栓约30-40CM时扶正，使柱脚的安裝孔对准螺栓，缓慢落钩就位。经过初校待垂直偏差在20MM内，拧紧螺栓，临时固定即可脱钩。 . 钢梁吊装：钢梁吊装在柱子复核完成后进行，钢梁吊装时采用两点对称绑扎起吊就位安装。钢梁起吊后距柱基准面100MM时徐徐慢就位，待钢梁吊装就位后进行对接调整校正，然后固定连接。钢梁吊装时随吊随用经纬仪校正，有偏差随时纠正。

限高架又名固定式限高架报价明细自动限高架或智能限高架，属于通行通道管制设备，限高架工程价格，用于交通、景观、公共车位等对区域的通道路口进行封闭，具有防撞、有劝阻和防撞击。

限高架对我们来说并不陌生，公路限高架工程报价，生活中我们随处可见，比如说在村落的入口处为了防止土方车之类的大型货车进村道压坏路面，所以有必要设置一个限高架，可以是普通的那种。

限高架在施工过程中存在着一些安全隐患，为了保障施工的安全进行，我们需要掌握一些安全防控措施，下面我们一起去了解一下相关的措施吧。

- 1.机电设备、闸箱、电焊机，应有可靠的防雨措施。电器操作必须由专业人员进行，限高架工程，严禁非专业人员操作。电焊机使用严格安全操作规程一次线不得超过2米，二次线不能破皮裸。
- 2.所有用电设备的拆除及现场照明均由专业电工担任，使用的电动工具，必须安装漏电保护器。
- 3.起重指挥要果断，指令要简洁明确。

- 4.吊装作业范围内设安全警戒线，限高架工程费用，非操作人员禁止入内八、存在的问题。
- 5.参加施工的作业人员必须是经过培训，持证上岗。施工前对所有施工人员进行安全技术交底。进入施工现场的人员必须戴安全帽、穿防滑鞋，电气焊工应穿绝缘鞋。
- 6.作业前应对使用的工具、机具、设备进行检查，安全装置齐全有效。
- 7.操作面应有可靠的架台，经检查无误，进行操作，吊点处应有防滑措施，高处作业使用的工具，材料应放在安全地方，不可随便放置
- 8.起吊钢构件时，提升下降要平稳，避免紧急制动或冲击。专人指挥，信号清楚、响亮、明确，严禁违章操作。构件安装后必须检查其质量，确实安全可靠后方可卸扣。每天工作必须达到安全部位，方可收工。

限高架在施工过程中，希望您严格遵守以上的要求，做好必要的防护措施，避免一些故障的发生，造成不必要的伤害。

限高架工程价格-限高架工程-全程交通设施工程由东莞全程交通设施工程有限公司提供。东莞全程交通设施工程有限公司（www.dg-quancheng.com）为客户提供“交通设施工程施工,广告标识牌制作,安装;计算机系统集成”等业务，公司拥有“全程”等品牌。专注于交通项目合作等行业，在广东东莞有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。