

HTF型轴流式消防排烟风机 排烟风机 亚通风机品质值得信赖

产品名称	HTF型轴流式消防排烟风机 排烟风机 亚通风机品质值得信赖
公司名称	武城亚通风机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城经济开发区
联系电话	13869271067

产品详情

消防排烟风机开箱检查：

- 1、按设备装箱清单，核对叶轮、机壳和其它部位的主要尺寸，排烟风机，进、出风口的位置方向是否符合设计要求，做好检查记录。
- 2、叶轮旋转方向应符合设备技术文件的规定。高温消防专用风机报价
- 3、进、出风口应有盖板严密遮盖。检查各切削加工面，机壳的防锈情况和转子是否发生变形或锈蚀、碰损等。
- 4、风机设备搬运应配合起重工专人指挥使用的工具及绳索必须符合安全要求。消防高温专用排烟风机系列

消防排烟风机减振元件的简单介绍：

风机的减振元件有减振垫片，高温消防排烟风机厂家，减振橡胶垫，减振弹簧座等几种类型；
消防排烟风机供应

那么如何来选择合适的减振元件呢？ 双速高温消防排烟风机

- 1、根据排烟风机的重量及运行的频率，选择合适的减振元件。 3C消防排烟风机销售
- 2、若排烟风机处于低速运行或载荷较轻的情况，可用减振橡胶。

排烟风机、轴流风机、防火阀、风口、风管、供水设备、空调配件及附件

风机设备安装就位前，按设计图纸并依据建筑物的轴线、边线及标高线放出安装基准线。将设备基础表面的油污、泥土杂物清除和地脚螺栓预留孔内的杂物清理干净。常压单速消防高温专用风机
报价

整体安装的风机，搬运和吊装的绳索不得捆绑在转子和机壳或轴承盖的吊环上。

整体安装风机吊装时直接放置在基础上，HTF型轴流式消防排烟风机，用垫铁找平找正，垫铁一般应放在地脚螺栓两侧，斜垫铁必须成对使用。设备安装好后同一组垫铁应点焊在一起，以免受力时松动。

风机安装在无减震器支架上，地下车库排烟风机厂家，应垫上4~5mm厚的橡胶板，找平找正后固定牢。

风机安装在有减震器的机座上时，地面要平整，各组减震器承受的荷载压缩量应均匀，不偏心，安装后采取保护措施，防止损坏。

通风机的机轴必须保持水平度，风机与电动机用联轴节连接时，两轴中心线应在同一直线上。

通风机与电动机用三角皮带传动时进行找正，以保证电动机与通风机的轴线互相平行，并使两个皮带轮的中心线相重合。三角皮带拉紧程度一般可用手敲打已装好的皮带中间，以稍有弹跳为准。

通风机与电动机安装皮带轮时，操作者应紧密配合，防止将手碰伤。挂皮带时不要把手指入皮带轮内，防止发生事故。

风机与电动机的传动装置外露部分应安装防护罩，风机的吸入口或吸入管直通大气时，应加装保护网或其它安全装置。

HTF型轴流式消防排烟风机-排烟风机-亚通风机品质值得信赖由武城亚通风机有限公司提供。武城亚通风机有限公司（www.tongfengkongtiao.cn）位于山东省德州市武城经济开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前亚通风机在风机、排风设备中享有良好的声誉。亚通风机取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。亚通风机全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

。