

三供一业天然气供暖改造专用项目GZ209钢制柱型钢二柱暖气片

产品名称	三供一业天然气供暖改造专用项目GZ209钢制柱型钢二柱暖气片
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司
价格	23.50/柱
规格参数	品牌:中春暖通 型号:GZ209 产地:河北衡水
公司地址	衡水市冀州区高新工业园区（永兴路与团结大街交叉口）
联系电话	13102755322

产品详情

第一步：对地面或者墙壁进行开槽。为了埋藏暴露在外的管线，施工队伍须在墙壁和地面上开槽，槽的深度或者宽度，需要专门的安装人员，集合实际进行处理。

第二步：铺设管路并护卡槽。根据前期散热片定位的位置开槽铺设支管，根据客户需求可在支管铺设钢槽对管道进行保护，系统封闭注水打压。

第三步：安装集分水器。分集水器是由分水器 and 集水器组合而成的水流量分配和汇集装置。分水器安装要保持水平，安装完毕后要擦拭干净。

第四步：对散热器系统进行压力试验。这是散热器安装步骤中非常重要的一步，具体操作为：关闭主管连接阀门，开启散热器进水阀用试压设备来测试，实验压力应为正常使用压力的1.5倍，且不小于整个小区管网的实验压力，3-5分钟无渗漏为合格。

第五步：按照装修进度进行。散热片施工与水电施工同步进行，以免影响施工进度。

第六步：安装散热器。将散热器平稳放置，将阀门连接件与进出水口阀门连接在一起，使用水平尺测量散热器是否平直，管路安装是否符合要求，然后使用管钳加固拧紧连接件。

第七步：客户对散热器整个系统进行检查验收。通常在更换施工时，工人会在管道上预留阀门，装好后应该进行冲压试验，证明没有跑，冒、滴、漏的地方才可完成验收。

第八步：散热器系统安装完成。整个散热器安装步骤全部完成，用户可顺利进入使用阶段。

。