【隆俊翔电子科技】人行通道闸厂家 漯河人行通道闸

产品名称	【隆俊翔电子科技】人行通道闸厂家 漯河人行通道闸
公司名称	河南隆俊翔电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市金水区白庙社区3号楼1单元301
联系电话	13253513267

产品详情

工地人行通道闸系统有哪些特点

1.高集成化电脑管理。高质量的工地人行通道闸系统，是通过自动化感应系统，通过感应式IC卡出入管理控制系统，对每位进出工地相关人员的信息进行实施监控。

2.简单易学好操作。作为好的人行通道闸系统，具有安装简单、易操作的特点。在日常的运作中，电脑后台每天将自动进行考勤数据统计及各类信息的汇总分析，为管理人员节省大量时间。

3.低成本低维护量。作为超值的人行通道闸系统，只需要一次性的购买及安装成本，大大节省了建筑商的项目支出。

【河南隆俊翔电子科技有限公司】
产品部负责人行通道闸、通道闸的设计和研发，售后部门负责用户选购前后的各种问题的解答。公司各部门分工明确、协同合作，共同为客户打造观赏舒心、使用放心、推荐安心的优良品质的产品。

道闸出现摆闸无反应时应该怎么做人行通道闸

1、主板指示灯正常，在有效开闸信号发出时，指示灯间断闪烁、方向指示板显示通行信号。

(1)：检测PX接线端的PC与PD的输出电压，检测保险管的;(2)：如果正常，则检测接线端的MA、MB两端电压输出是否正常;(3)：输出正常，再检测电机连线是否脱焊;(4)：最后判断人行通道闸电机是否损坏。

2、如果主板指示灯均不亮，且LED数码管无显示。

(1)：检测PX接线端的PA、PB的电压输出情况;(2)：再检测保险管是否熔断;(3)：判断人行通道闸主板是否损坏。

【河南隆俊翔电子科技有限公司】
给用户提供优质产品的同时，更注重树立自身的品牌和市场信誉度。一方面建立为客户提供优质诚信的服务体系，另一方面坚定走产品化的发展道路，将优质的产品，新的行业资讯提供给合作伙伴与各界朋友，共同创造美好未来。

现在，停车场道闸在生活中的应用越来越多，但是有时会出现闸杆不动的现象，下面就给大家简单的介绍一下停车场人行通道闸的闸杆不动时要怎样检查。

1、检查线路，看控制盒接线柱上的线头是否接触良好。

2、检查有无电源或电源电压是否在额定电压的+5%范围内。

3、道闸主轴与摆臂之间固定的销子断或错位，调整好位置，重新固定。

4、检查控制盒上的保险管是否已烧断。

【河南隆俊翔电子科技有限公司】
宗旨是“ 安全、快捷 ”，安全既是对产品质量的要求，也是代表我们会给客户提供高质量的安全产品；快捷是以最快的速度为客户提供服务。欢迎新老客户前来参观，共赢商机。