

长治喷涂保温 三伟兴业保温工程 冷库喷涂保温

产品名称	长治喷涂保温 三伟兴业保温工程 冷库喷涂保温
公司名称	山西三伟兴业聚氨酯保温工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西太原奇天瑞钢材市场南市场b区50号
联系电话	13099082998

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西三伟兴业聚氨酯保温工贸有限公司

聚氨酯保温管【山西三伟兴业聚氨酯保温工贸有限公司】

预制聚氨酯保温管铺设注意事项：

满足打压条件下，必需重视预制直埋保温管道的打压。首先进行灌水排净空气，然后分两步做：稳压10分钟内无渗漏。强度试验：把管道内的压力升至工作压力的1.5倍后；用1kg小锤在焊缝周围对焊缝逐个进行敲打检查，严密性试验：把管内的压力降至工作压力时，冷库喷涂保温，30分钟无渗漏且压力降不超过0.2个大气压即为合格；应按规范要求做好试压记录。

因预制直埋保温管埋于地下，长治喷涂保温，工程验收。绝大部分属于隐蔽工程，如果竣工验收不认真，竣工资料不详细，将会影响以后的使用。

聚氨酯保温管【山西三伟兴业聚氨酯保温工贸有限公司】

预制聚氨酯保温管铺设注意事项：

- 1.一定要真正理解供热管道直埋敷设方式分为有补偿直埋敷设及无补偿直埋敷设两种方式，设计和施工中。确实掌握两种方式各自的工作原理，特点及其应用场所，以便在设计上合理选用，墙体喷涂保温，施工上安全、可靠、经济。
- 2.进场后认真进行检验，施工前必需对生产预制直埋保温管的厂家进行调研。对不合格的保温管拒绝使用。
- 3.聚氨酯保温管焊接是一项保证工程质量的关键工作，在预制直埋管道施工中。
- 4.各种井室的施工质量直接影响工程质量和管道的使用寿命，管道喷涂保温，固定支架。如井室防水不好，将使部件因浸水遭到破坏。因此，应认真施工，确保施工质量。

聚氨酯保温管【山西三伟兴业聚氨酯保温工贸有限公司】

高温预制直埋保温管是一种保温性能好，加安全可靠，工程造价低的直埋预制保温管。有效的解决了城镇集中供热中130 - 600 高温输热用预制直埋保温管的保温、滑动润滑和裸露管端的防水问题。高温预制直埋保温管不仅具有传统地沟和架空敷设管道难以比拟的先进技术、实用性能，而且还具有显著的社会效益和经济效益，也是供热节能的有力措施。

长治喷涂保温-三伟兴业保温工程-冷库喷涂保温由山西三伟兴业聚氨酯保温工贸有限公司提供。山西三伟兴业聚氨酯保温工贸有限公司（www.sxswxy.com）是山西太原，保温、隔热材料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在三伟兴业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创三伟兴业更加美好的未来。