

人货梯防护门报价 浙江德发建设人货梯防护门 景丰标化

产品名称	人货梯防护门报价 浙江德发建设人货梯防护门 景丰标化
公司名称	湖南景丰建筑标化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市万家丽南路长沙总部基地
联系电话	18900763501

产品详情

4、凡是超过3米的跳板，必须架设支撑；

建筑用电梯井道安全门规范

建筑施工电梯井道安全门是建筑施工时保障未安装客用电梯的井道口安全的防护门。依照JGJ80 - 1991《建筑施工高处作业安全技术规范》和建质[2003]82号《建筑工程预防高处坠落事情若干规定》等相关规定及结合电梯施工的特点，建筑用电梯井道入口防护需满足如下要求：

- 1.厅门/安全门/检修门入口设置100mm高放水台。（防止井道意外进水损毁电梯部件）
- 2.厅门/安全门/检修门入口设置防护门；防护门应固定于墙壁，可以方便的开启和锁闭；防护门至少应高1.2米，下部有150mm的踢脚板，有足够的强度。（防止人员或物体意外坠落井道造成伤而害）
- 3.电梯井道壁的其它孔洞应全部用水泥或木板封闭。（防止物体意外进入井道伤而害施工人员或损毁电梯）
- 4.机房内非电梯预留洞口应全部封闭。（防止人员或物体意外坠落井道造成伤而害）

四、电梯井口安全防护的有关技术要求。

施工升降机 楼层防护门施工方案

建筑层数；3、4#楼地下1层，地上18层，建筑高度53.100m。6#楼地下1层，地上18层，建筑高度53.250m，5#楼地下2层，人货梯防护门好多钱，地上18层，建筑高度53.25。7#楼地下1层，地上18层，建筑女儿墙檐口高度52.800m。8#楼地下1层，地上18层，建筑女儿墙檐口高度52.800m。我公司拟在现场布置7台SC200/200施工升降机，其中3#楼1台，4#楼1台，5#楼2台，6#楼一台，7#楼1台，8#楼1台，在各部施工升降机卸料平台安装位置一层至机房层安装楼层防护门，每层计2套防护门，一部施工升降机处安装总计38套防护门，现场总计需加工 $7 \times 38 = 266$ 套防护门。二、楼层防护门的设计 楼层防护门作为保证施工升降机运行过程中楼层施工人员人身安全的重要防护措施之一，其制作、安装必须牢固可靠。现场楼层防护门需按下图制作：

7、防护门应内开，浙江德发建设人货梯防护门，门上要挂楼层牌和安全警示标志。 8、防护门为双开门

，门上设门栓，并涂与外架反差颜色大的油漆。9、通道上满铺脚手板，并用铁丝绑扎牢固，表面平整，标高略高于楼层。10、通道口设置及防护门详见下图第三部分搭设要求

- 1.脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理细则》（G5036）考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检，人货梯防护门多少钱，合格者方可持证上岗。
- 2.搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。
- 3.脚手架的构配件质量与搭设质量，应按规范规定进行检查验收，合格后方准使用。
- 4.作业层上的施工荷载应符合设计要求，不得超负载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土的输送管等固定在脚手架上；严禁悬挂超重设备。

人货梯防护门报价-浙江德发建设人货梯防护门-景丰标化由湖南景丰建筑标化工程有限公司提供。湖南景丰建筑标化工程有限公司（www.jfjzbh.com）实力雄厚，信誉可靠，在湖南长沙的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领景丰建筑标化和您携手步入辉煌，共创美好未来！