母线槽隔相块 隔相块 诺邦电器桥架配件

产品名称	母线槽隔相块 隔相块 诺邦电器桥架配件
公司名称	扬中市诺邦电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江市扬中市三茅镇中园路
联系电话	13952985716

产品详情

在电气安装工程中，电缆桥架安装工作是一项非常重要的环节，通常电气主控楼、电气室电缆夹层内电缆桥架安装量非常大

，因此，电缆桥架安装进度对整个工程工期影响非常大。电缆桥架安装主要步骤为:
立柱安装、托臂安装、桥架安装和接地

线安装等。立柱安装是第1 道工序，电缆桥架安装的重点是立柱安装，母线槽隔相块，立柱安装质量不仅关系到桥架施工质量，对整个电气

工程施工进度也有较大影响。过去立柱安装施工方法一般是1 个人焊接桥架立柱，另外由2
个人抬扶桥架立柱，以不乱桥架

立柱让其固定，这种方法不仅要多费2个劳动人力，而且当焊接立柱时产生火花极易伤害扶立柱的人，人身安全都无法得到保

障，更难谈安装的质量和进度。针对上述情况，为了保证安装质量、施工安全和工期，在施工中应用自主立异机具———电

缆桥架立柱不乱器(已获得国家实用新型专利)
搀扶立柱，这样立柱不乱和立柱焊接可以同时进行，功课职员在立柱焊接时

受到的火花、焊渣溅射伤害题目得到解决，节省了劳力，进步了工作效率。

桥架一般都是作为布线工程的一个配套项目，目前还没有专门的典型引导，隔相块，各出产厂家的规格形式缺乏通用性，采购隔相块，因此，计划选型过程应根据电气各个系统的电缆典型、数量，公道选定实用的桥架。

在建筑之前需要根据建筑平面铺排图，需要依照联合空调管线和电气管线等设置环境、利便维修，以及电缆路由的疏密来确定桥架的最i佳道路。在室内，尽大概沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设，如需使用综合管廊架设时，就需要在管道一侧或上方平行架设，并考虑引下线和分干线固然即便避免穿插，假如没有别的管架借用，则需自设立(支)柱。

铝合金防腐桥架按结构形式可分为LQJ-A、B、C型和LQJ-LPC型，前者分别采用不同截面形状的铝合金挤压型材加工桥架邦板和梯档，可制成梯级式、托盘式、槽式结构以满足不同场合的需要，后者采用铝板折边成型，制成槽式汇线槽及各类特殊弯通，以满足电缆布线的需要。LQJ-A、B、C型铝合金挤压型材加工成型后固溶和人工时效处理，不仅提高了耐蚀性，而且提高了铝合金的强度，从而保证铝合金桥架具有较高的承载能力。

母线槽隔相块-隔相块-诺邦电器桥架配件由扬中市诺邦电器有限公司提供。扬中市诺邦电器有限公司（www.yznbdq.com）实力雄厚，信誉可靠，在江苏 镇江 的配电装置等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领扬中诺邦电器和您携手步入辉煌，共创美好未来！