

# 安徽金属屋面 金属屋面收边 安徽玖昶金属屋面工程

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 安徽金属屋面 金属屋面收边<br>安徽玖昶金属屋面工程 |
| 公司名称 | 安徽省玖昶金属屋面工程有限公司             |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 安徽省合肥市长丰县岗集镇合淮路与206国道交口     |
| 联系电话 | 18110976818                 |

## 产品详情

铝镁锰合金屋面板是一种新型的屋面板，铝镁锰合金在建筑业中得到广泛的应用，为现代建筑向舒适、轻型、耐久、经济、环保等方向发展发挥了重要的作用。3004/3005铝镁锰合金（AlMg1Mn1）由于结构强度适中、耐候、耐渍、易于折弯焊接加工等优点，被普遍认可作为建筑设计使用寿命50年以上的屋面、外墙材料；因应海洋性气候建筑设计，可选用耐腐蚀性能更强的5052船舶级铝合金材料。

金属建材在大温差情况下的热胀冷缩是不可避免的客观规律，本屋面系统总结多年来的使用经验，通过滑动式的T码支座，将铝板的热胀冷缩平均分配同步涨缩，使巨大的温度应力通过适当的涨缩得以舒缓，而不会将板块挤压变形或拉裂；

由于铝镁锰外墙板是预制装配结构，故安装前的放线工作对后期安装质量起到保障作用，不可忽视。

1) 安装放线前应对安装面上的已有支承位置和尺寸进行测量，安徽金属屋面，对达不到安装要求的部分提出修改。对施工偏差作出记录，并针对偏差提出相应的安装措施。

2) 根据排板设计明确排板起始线的位置。铝镁锰外墙板施工中，先在檩条上标定出起点，直立锁边金属屋面板，即沿径向方向在每个檩条上标出排板起始点，直立锁边金属屋面，各个点的连线应与建筑物的径向轴线相垂直，而后在板的宽度方向每隔5块板继续标注一回，以限制和检查板的宽度安装偏差积累，安装产生的误差定要在每5块一组的块内除去。

## 泛水板、包角板等部件安装

- 1) 在彩板泛水件安装前应在泛水件的安装处放出基准线，如屋脊线、檐口线等。
- 2) 安装前检查泛水件的端头尺寸，挑选搭接口处的适合搭接头。
- 3) 安装泛水件的搭接口时应在被搭接处涂上密封胶或设置双面胶条，搭接后立紧固。
- 4) 安装铝镁锰外墙板泛水板至拐角处时，金属屋面收边，应按交接处的泛水件断面形状加工拐折处的接头，以保障拐点处有良好的阻水作用和外观作用。
- 5) 应格外注意泛水件转角处搭接阻水口的相互构造方法，以保障建筑的立面外观作用。

安徽金属屋面-金属屋面收边-安徽玖昶金属屋面工程(推荐商家)由安徽省玖昶金属屋面工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽省玖昶金属屋面工程有限公司(www.ahjiuchang.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为建筑项目合作具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!