

止水钢板图集 止水钢板 重庆胜帅建材

产品名称	止水钢板图集 止水钢板 重庆胜帅建材
公司名称	重庆市胜帅建材销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市渝北区回兴街道宝石支路7号华府春城1幢
联系电话	15178875821 15178875821

产品详情

重庆止水钢板厂家分享建材知识

重庆止水钢板批发箱型基础或地下室，底板和外墙板的混凝土是分开浇捣的，下次再浇捣墙板混凝土时，就有一条施工缝，当这条缝的位置在地下水位线以下时，就容易产生渗水。这样就需要对这条缝进行技术处理，处理的方法很多，其中比较通行的方法是设置止水钢板。重庆止水钢板批发即在浇筑下层混凝土时，止水钢板规格，预埋300*3的钢板，其中有10-15cm的上部露在外面，在下次再浇筑混凝土时把这部分的钢板一起浇筑进去，起到阻止外面的压力水渗入的作用。

在计算工程量时，连梁和圈梁的标注符号是不一样的，前者是LL，后者是QL，如有不清楚的地方，应该去问设计，免得判断结果不一样。重庆止水钢板批发这件事应该在图纸会审时提出。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆市胜帅建材销售有限公司

在检查止水钢板施焊工序的时候，止水钢板，对现场作业的安全文明也需要同时检查下面几个方面：

- 1、检查施焊人员是否有相关特种作业许可证，必须人证合一，持证上岗
- 2、施焊人员必须带好防护用品（防护手套、防护眼镜或者防护面罩），止水钢板施工，还必须放置灭火

器，并有相关看护人员在场

2、电焊机必须双线接到位，一次线不得大于15m，二次线不得大于5m

3、不允许使用钢筋作为电线接入，电焊机接线需专职电工操作

4、施工结束后，将施工用具及时收好带走，做到工完场清

以上工作都做到位，对于止水钢板设置这道工序来说，就没有什么问题了。

重庆胜帅建材止水钢板

重庆止水钢板墙身在高出地面部分应分层设置泄水孔，止水钢板图集，泄水孔间距 $2 \times 2\text{m}$ ，上下排交错布置，孔内预埋 10cmPVC管，最下面一排泄水孔出口应高出地面30cm 以上；墙内PVC管应在支模时安装好并进行定位；墙背进水口处管道应伸出墙体20cm，在进水口处管口底面设置粘土封层30cm厚或采用砼将其夯振密实防止雨水下5、重庆止水钢板在基槽验收合格后立即封基，封基定位放样后开始组织基础模板支撑施工。在模板施工前应对所有要用于本工程的模板进行清理、打磨、校正、上油或打脱模剂。然后按设计挡墙几何尺寸进行拼装模板，模板拼装完毕后下一步进行模板安装。在安装模板时要根据设计标高将所要支撑的模板高度先在两端头做好高程控制桩，同时拉线加密高程控制点以便控制模板顶面标高。重庆止水钢板模板安装完毕后按设计标高和所固定控制点进行加固模板和校正模板。模板校正完毕后进行自检，待自检合格后申请监理工程师对模板进行检查。

止水钢板图集-止水钢板-重庆胜帅建材(查看)由重庆市胜帅建材销售有限公司提供。重庆市胜帅建材销售有限公司(www.cqsssyc.com)是重庆重庆市,金属建材的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在重庆胜帅建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创重庆胜帅建材更加美好的未来。同时本公司(www.cqszsgb.com)还是从事重庆止水钢板，重庆止水钢板厂家，重庆止水钢板价格的厂家，欢迎来电咨询。