

# 辉亚质量过硬 南阳钢结构生产厂家 新野钢结构

产品名称	辉亚质量过硬 南阳钢结构生产厂家 新野钢结构
公司名称	南阳辉亚钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南南阳钢材市场
联系电话	18272767737

## 产品详情

南阳辉亚钢结构有限公司主要经营轻钢房屋的设计、研发、生产、销售、安装等服务。

辉亚活动板房自2003年成立以来，广泛接到老客户转介绍与再次合作，定制产品种类齐全。

主要包括：K式活动房、平顶活动房、四坡房、集装箱活动房、轻钢结构别墅、岗亭、围挡、防盗门、钢架、模板、移动箱房出租等，南阳钢结构生产厂家，并可根据客户需要专业定制异型和非标准房屋。

本地专业厂家--制作各种活动板房，亦可根据客户需要专业定制异型和非标准房屋，选择辉亚绝对没错！！！！

众所周知，钢结构别墅具有极好的安全性和舒适性，很多人都想盖这样的别墅，也想了解得更多的相关知识，下面将钢结构别墅的建造流程做个详细分解，以便对他有一个更清楚、更直观的认识。

### 钢结构别墅建造全流程第一步地基

钢结构别墅的自重很轻，不到砖混结构房屋重量的1/4，因此对地基的安全性要求相对较低，可以不用挖很深做基础，但是又和砖混结构房屋的地基有所不同，他需要一整块平整的水泥地，如下图所示。

### 钢结构别墅建造全流程第二步轻钢骨架安装

在平整地基上做防水处理后安装龙骨架，轻钢龙骨是一种双面镀锌钢材，不仅具有很好的韧性和延展性，南阳轻钢结构厂房，可以保障房屋在地震中绝对不会坍塌。轻钢龙骨之间的间距是经过科学计算的，保证房屋的整体安全性，完成后如下图所示。

### 钢结构别墅建造全流程第三步墙体安装

钢结构别墅的墙体也是需要安装的，不像传统房屋需要红砖和混凝土，钢结构别墅的墙体由安装功能板

组成，功能板有很多种，常用的有防火的、防水的、防噪声的、保温的、隔热的以及用于装饰的各种各样的墙体外挂版等。

南阳辉亚钢结构有限公司主要经营轻钢房屋的设计、研发、生产、销售、安装等服务。

辉亚活动板房自2003年成立以来，广泛接到老客户转介绍与再次合作，新野钢结构，定制产品种类齐全。

主要包括：K式活动房、平顶活动房、四坡房、集装箱活动房、轻钢结构别墅、岗亭、围挡、防盗门、钢架、模板、移动箱房出租等，并可根据客户需要专业定制异型和非标准房屋。

本地专业厂家--制作各种活动板房，亦可根据客户需要专业定制异型和非标准房屋，选择辉亚绝对没错！！！！

## 门式刚架结构的组成

主要承重骨架 - 门式刚架

檩条、墙梁 - 冷弯薄壁型钢

屋面、墙面 - 压型金属板、彩钢夹芯板

支撑 - 屋面支撑、柱间支撑

## 门式刚架结构的特点

重量轻

工业化程度高、施工周期短

柱网布置灵活

综合经济效益高

## 门式刚架结构性能：

- 1.门式刚架屋面体系的整体性可以依靠檩条、隅撑来保证，从而减少了屋盖支撑的数量，同时支撑多用张紧的圆钢做成，很轻便。
- 2.门式刚架的梁、柱多采用变截面杆件，可以节省材料。
- 3.组成构件的杆件较薄，对制作、涂装、运输、安装的要求高。
- 4.构件的抗弯刚度、抗扭刚度比较小，结构的整体刚度也比较柔

## 门式钢架结构的应用情况

- 1.我国门式刚架设计规程：《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:2002)
- 2.应用范围：轻型厂房、物流中心、大型超市、体育馆、展览厅、活动房屋、加层建筑等。
- 3.应用规模：国内每年有一千万平方米的轻钢结构建筑物竣工。

南阳辉亚钢结构有限公司主要经营轻钢房屋的设计、研发、生产、销售、安装等服务。

辉亚活动板房自2003年成立以来，广泛接到老客户转介绍与再次合作，南阳钢结构房屋，定制产品种类齐全。

主要包括：K式活动房、平顶活动房、四坡房、集装箱活动房、轻钢结构别墅、岗亭、围挡、防盗门、钢架、模板、移动箱房出租等，并可根据客户需要专业定制异型和非标准房屋。

本地专业厂家--制作各种活动板房，亦可根据客户需要专业定制异型和非标准房屋，选择辉亚绝对没错!!!

### 钢结构节点质量控制要点：

- 1.加工场地应平整，无积水现象；
- 2.屋面板要整齐堆放在枕木上，屋面板堆叠不宜过高，以每堆不超过30张屋面钢板为宜。防止堆放过多造成下方板子变形。
- 3.屋面在加工过程要注意成品保护，成型屋面板表面应干净，不应有明显凸凹和皱褶，在转运过程不得碰伤和污染屋面板。屋面板吊运

### 要点：

- 1.吊车25吨，带班统一指挥，作业半径8米内要拉安全警示带。
- 2.扁担由7根直径18的圆管组成，吊运采用多点捆扎，吊时多点受力方式防止板子折损，绳索禁止使用钢丝绳。
- 3.吊前先试吊，检查重心是否稳定，钢索是否会滑动。索绳捆扎处应该用木板衬垫以免损坏屋面板。

屋面人工转板，在转板过程中要步调一致，轻拿轻放时刻注意板子保护，禁止拖拉及摔板。屋面板排版及防坠落措施

屋面板转运完成后要使用揽风绳将板子与屋面檩条相连，防止大风将板子吹落。保温棉铺设

### 要点：

- 1.分层铺设保温层中各种材料，紧接着铺设上层屋面板，要求保温层搭接平整，不漏接漏连，保温层搭接处一定要用订书机订牢。

2.铺设时应遵循平整、自然均匀地下垂的原则，过分地强调保温棉的水平挺拔，可能会导致保温棉中的不流动空气的减少，降低保温效果以及超出保温棉的抗拉强度，引起贴面崩裂。

3.保温棉应当防污、防潮，贴面应防止破损，发现破损应及时修复。相邻条带的保温棉应紧靠，其贴面应连接。屋面板固定座安装。

辉亚质量过硬(图)-南阳钢结构生产厂家-新野钢结构由南阳辉亚钢结构有限公司提供。南阳辉亚钢结构有限公司(www.nyhuiya.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。南阳辉亚钢结构——您可信赖的朋友，公司地址：河南南阳钢材市场，联系人：向经理。同时本公司(www.nyjzx.com)还是从事南阳集装箱，南阳集装箱房，南阳住人集装箱的厂家，欢迎来电咨询。