

玻纤聚酯土工格栅 路德工程材料产品更好 邢台土工格栅

产品名称	玻纤聚酯土工格栅 路德工程材料产品更好 邢台土工格栅
公司名称	泰安路德工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安高新区双驰路2号
联系电话	15662067720

产品详情

玻纤土工格栅是选用优质增强型无碱玻纤纱，利用国外先进经编机织成基材，采用经编定向结构，充分利用织物中纱线强力，改善其力学性能，使其具有良好的抗拉强度，抗撕裂强度和耐蠕变性能，并经过优质改性沥青涂覆处理而成的平面网络状材料。其

目前常用的玻纤土工格栅有带自粘胶和不带自粘胶两种，带自粘胶的可直接在已平整的基层铺设，不带自粘胶的，通常采用钉子固定法。经表面处理的玻纤土工格栅，具有较好的抗耐折性强度，邢台土工格栅，耐折次数达2万-3万次。综上所述，玻纤土工格栅由于具有以上性能特点，应用于公路工程中，在防止反射裂缝的产生，增强路基强度，玻纤聚酯土工格栅，路面维修等方面已发挥重要作用。

土工格栅铺设质量控制要点：两幅土工格栅之间的搭接宽度为30cm，搭接部分采用聚乙烯绳呈“之”字形穿绑。并采用U型钉将土工格栅固在土中并张紧，单向拉伸塑料土工格栅，间距为1.5m*1.5m。在铺设完成的土工格栅上继续填筑路基时，将拌合好的填料推摊时，应先提铲高推将土工格栅全部覆盖后再按松铺厚度推摊，辅以人工检清硬质块料，以防土工格栅扭曲、移位。

土工格栅在平整的下承层上按设计要求的宽度铺设，其上下层填料无刺坏土工格栅的杂物，铺设土工格栅时，将强度高的方向垂直于路堤轴线方向布置。土工格栅横向铺设。铺设时绷紧，拉挺，避免折皱、扭曲或坑洼。土工格栅沿纵向拼接采用搭接法，搭接宽度不小于30cm。铺好土工格栅后，人工铺设上层填料，及时完成碾压，避免长期暴晒。然后采用机械运料、整平、碾压。机械摊铺、碾压从两边向中间推进，碾压自两边向中间进行，其压实度保持达到规范要求。

土工格栅厂家介绍，土工格栅上层铺设：上层土工格栅铺设位置为上路堤顶面。3%灰土填方路基填筑至上路堤顶后，经编双向土工格栅，与路床处理底标高平齐，人工整理格栅铺设面，铺设方法与底层格栅铺设相同。土工格栅中间层铺设：中间层土工格栅铺设于上路堤填筑层中，上路堤填筑分三层施工，下

层填筑层填筑完成后，整理碾压土工格栅铺设面，其摊铺宽度伸入挖方段5m，土工格栅铺设方法底层铺设相同。

土工格栅施工工艺：路基纵向填挖交界处的土工格栅沿路基横向铺设，铺设长度为沿路基横断面方向铺至填方边坡外30cm处，待边坡修整时将露出部分剪去。路基横向填挖交界处的土工格栅沿路基纵向铺设，铺设长度为超出半填半挖路基断面30cm处。土工格栅，其性能参数均符合国标的相应要求。

玻纤聚酯土工格栅-路德工程材料产品更好-邢台土工格栅由泰安路德工程材料有限公司提供。泰安路德工程材料有限公司（www.taianlude.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东泰安的工地施工材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领路德工程材料和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.taianlude.com）还是从事山东玻纤土工格栅，玻纤土工格栅公司，山东玻纤土工格栅厂家的厂家，欢迎来电咨询。