

建筑施工厂家 鑫鼎建筑 济南建筑施工

产品名称	建筑施工厂家 鑫鼎建筑 济南建筑施工
公司名称	济南鑫鼎建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区文昌街道办事处大学路8018号
联系电话	13305416518

产品详情

建筑施工是一个重要的工程，不容疏忽，因为一个小问题就有可能影响到施工整体的质量感。那么就先让鑫鼎建筑给您简单讲解一下脚手架的施工要求吧。

脚手架的基本要求是整体受力后，不摇晃、不变形，保持稳定。杆件的节点是传力的关键，而混搭的脚手架，无可靠的绑扎材料，造成节点松弛，架体会产生变形，不能满足脚于架的受力要求。

建筑施工在现在的社会中是越来越重要了，随着冬季的到来，建筑施工时间，也到了房屋保养的时期，建筑施工厂家，防水工程进度不能拖。所以就先让鑫鼎建筑给您介绍冬天防水施工需要的施工环境吧。

- 1、气温高于5℃且施工基面温度高于5℃，如果基面温度低于5℃、或结冰、结霜时、或下雪时，严禁施工；
- 2、施工建议基底温度高于10℃，建筑施工速度，以避免施工后成膜期间温度过低导致成膜不良，发生龟裂；
- 3、密切关注天气变化，环境相对湿度应低于85%，下雨天严禁施工外墙产品；
- 4、寒流来临之前24小时停止作业。

建筑施工是现在社会建设中不可缺少的一部分，已经受到了人们的广泛重视。但是您知道在进行混凝土施工时，进行混凝土测温都有哪一些要求吗？所以就先让鑫鼎建筑带您来简单了解一下吧。

测温要求：

测温工作派专人负责，在混凝土强度未达到受冻临界强度以前每4h测一次，达到临界强度后停止测温。所有各项测温及检验结果，均应填写“混凝土施工记录”和“混凝土冬期施工日报”。

测温时按测温图中的编号顺序进行，济南建筑施工，测温计插入测温孔后，堵塞住孔口，与外界气温隔离，留置在孔内3到5分钟，然后迅速从孔中取出，使温度计与视线成水平，仔细读数，并记入测温记录表，同时将测温孔用保温材料按原样覆盖好，其它测温项目和频率。测温项目测温次数室外气温测出zui gao、zuidi温度环境气温每昼夜不小于4次搅拌机棚温度每一个工作班不少于4次原材料温度每一个工作班不少于4次混凝土出机、浇筑、入模温度每一个工作班不少于4次入模至符合临界强度4h一次。

混凝土试块留置除按正常条件施工时留置试块外，还应增设两组与结构同条件养护的试块，一组用于抗冻临界强度的混凝土强度，另一组用于解冻后的混凝土强度。

对于采用综合蓄热法规定抗冻临界强度为当室外zuidi气温不低于-15 的强度不小于4MPA，当室外zuidi气温不低于-30 的强度不小于5MPA，对于抗渗混凝土不宜小于设计混凝土强度的50%。

建筑施工厂家-鑫鼎建筑(在线咨询)-济南建筑施工由济南鑫鼎建筑工程有限公司提供。济南鑫鼎建筑工程有限公司(www.jnxinding.com)是一家从事“建筑工程,招标工程,建筑施工,房地产工程,旧房改造”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鑫鼎”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使鑫鼎建筑在工程施工中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！