

混凝土预埋件 马鞍山预埋件 芜湖马上建材厂家

产品名称	混凝土预埋件 马鞍山预埋件 芜湖马上建材厂家
公司名称	芜湖马上建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区清水街道军滩村1号楼
联系电话	18949557741

产品详情

护栏支架预埋件的特点

桥梁中的预埋件有钢筋或者铸铁，也可用木头，钢筋混凝土结构预埋件，塑料等非金属刚性材料。

预埋件说的是在浇筑混凝土前，马鞍山预埋件，预先埋设在砼构件当中的连接件。桥梁也分为铁路、公路、市政等很多种类。依据种类的不同要求和功能也不一样，预埋件的安置自然也不会相同。可是，无论是什么样的桥在设计图纸以及相应的规范要求中，都会触及预埋件的安置。

预埋件(预制埋件)便是预先装置(埋藏)在隐蔽工程内的构件。便是在结构浇筑时安置的构配件，用于砌筑上部结构时的搭接。以利于外部工程设备根底的装置固定。预埋件大多由金属制造。

预埋件的设计

预埋件与主体的连接强度直接决定了整个幕墙的安全，必须严格控制。在埋件设计时应注意以下几点：

- (1)预埋式埋件锚筋与埋板的尺寸和位置在设计时应严格依据《玻璃幕墙工程规范》(JGJ102-2003)及《混凝土结构设计规范》进行设计。
- (2)注意锚筋的长度不要超过结构尺寸(如梁厚度)，避免锚筋露出结构外。
- (3)爪形埋件中A、B两型锚筋宜采用螺纹钢。C、D型的锚筋在设计时应考虑锚筋间的干涉及锚筋在安装时与结构配筋之间的干涉问题。E、F型埋件适合于需要进行防雷的部位。
- (4)埋板的大小在设计时应考虑幕墙的结构形式的需要。

1、测量定位：首先由技术员熟悉图纸，进行测量技术交底，然有专职测量工根据技术测量要求从测量控制网上引出控制埋件和螺栓的控制线和标高控制线。再根据设计预埋地脚螺栓及预埋件的中心、标高定出具体位置。

2、在大型和要求进度高的螺栓和预埋件安装前应先支设固定支架。在固定支架立桩上投上相对标高点，底部应焊接可靠，与模板固定架，钢筋固定架等完全分开，并且保证固定架应有足够的刚度和稳定性。

3、安放螺栓及临时固定。固定架支设好后，螺栓安装时应先根据定位线固定好中心，然后调整标高，预埋件多少钱，并按方案要求进行临时加固。

4、复测及*固定。螺栓及预埋件安放后由测量工再次对螺栓及预埋件进行调整、校核，经检查达到规范要求后，再把螺栓下部与固定架焊牢固定。同时对螺栓固定架纵横两个方向加焊剪刀撑予以加强。

混凝土预埋件-马鞍山预埋件-芜湖马上建材厂家(查看)由芜湖马上建材有限公司提供。混凝土预埋件-马鞍山预埋件-芜湖马上建材厂家(查看)是芜湖马上建材有限公司(www.ahwanggebu.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。