

# 安装 苏州电气工程安装 德科机电

产品名称	安装 苏州电气工程安装 德科机电
公司名称	苏州德科机电设备安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区苏蠡路41号港龙财智商务广场D栋1206室
联系电话	13004588481

## 产品详情

### 3、设备选型方案

3.1 呼吸系统改造用达到气源稳定连续、呼吸环境舒适的目的，对设备选型要求遵循以下方面。

#### 3.1.1 气体质量

为保证空气无油，选择的压缩机必须要取得ISO8573-1:2010压缩机“零含量”认证。呼吸面罩内要保持轻微的正压，使气体与手工喷涂作业工作环境隔离，也使外部粉尘、漆雾以及挥发性溶剂气体无法进入。这样不断送入干净空气并将呼出的CO<sub>2</sub>和水分带出，苏州中央空调安装，持续保持罩内空气新鲜。压缩机制造出来的压缩空气需要达到医用级别，苏州电气工程安装，要求处理后空气可直接供给员工呼吸。空气质量指标如下：氧气含量为19.5%~23.5%；压缩油含量 0.1mg/m<sup>3</sup>；CO含量 11.4 mg/m<sup>3</sup>；CO<sub>2</sub>含量 1800mg/m<sup>3</sup>；无异味；温度为18~25；相对湿度 20%；颗粒物符合GB13277.1中2级标准。

### 一、空调打孔的步骤

#### 1. 钻孔

首先将脚手板和防护杆架按在钻洞的相应位置上，然后安放冷却钻头，然后使用外径为110mm、钻深为300mm以上的钻头开始钻洞，需要边钻洞边向钻头输水，使钻头冷却下来。

#### 2. 安装塑料套管

用塑料胶将塑料套与洞口的套罩粘起来，而且要把洞里的粉尘清理干净，要注意保持洞口的干燥。然后往洞口套罩的反面注满防水胶，将塑料套管由外向内套进去。

#### 3. 封闭空调洞

在打胶枪内注入泡沫填缝剂，苏州工艺管道工程安装，然后往塑料套管和墙体间的缝隙中注入，等到填缝剂完全凝固后，将超出墙面的泡沫填缝剂去除，然后抹上灰砂浆就可以了。

在开中央空调时，我们应该养成先送冷风在制冷的良好习惯，这样有助于使中央空调冷气机的使用寿命增长，如果遇到突然停电的时候，应该立即把空调机开关关掉。在使用过程中应注意保持空气过滤网的清洁卫生，空气过滤网最好每个星期清洗一次，如果过滤不好很脏，这就会直接影响中央空高的冷气效果，安装，空调面板在清洗时应该用吸尘器和干抹布擦一下就可以地，但要注意千万不要把水弄到内部的电器上了，以免造成中央空调的内部电器漏电。安装-苏州电气工程安装-德科机电(优质商家)由苏州德科机电设备安装工程有限公司提供。苏州德科机电设备安装工程有限公司(www.dk-gc.com)是从事“机电设备安装,净化设备工程,钢结构,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：沈建国。