

外墙轻质砖 南京轻质砖 马鞍山恒达加气块制作

产品名称	外墙轻质砖 南京轻质砖 马鞍山恒达加气块制作
公司名称	马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山慈湖高新区电业路
联系电话	17355539222 17355539222

产品详情

加气块成品保护

- 1、砌块在搬运过程中，应轻装轻放，计算好各房间的用量，码放整齐。
- 2、设备槽孔应预留，南京轻质砖，因漏埋或未预留时，采用切割机开，严禁硬凿，损坏墙体，如有松动必须处理补强。
- 3、落地砂浆及时清除，以免与地面粘结，影响下道工序施工。
- 4、门框安装后施工时应将门口两侧800mm高度范围钉铁皮保护，严禁推车撞损。
- 5、搭拆脚手架时不要碰坏已砌墙体和门窗口角。

加气块混凝土施工有哪些注意事项？

加气块混凝土施工中的注意事项：

首先，从选材上要严格控制。蒸压加气混凝土砌块的原材料主要为水泥、石灰、砂，粉煤灰等，是水泥混凝土制品，含有经水养护而生成的硅酸钙水化物胶体，水灰比大，胶结料多，骨料为空气，泡沫轻质砖，虽经蒸压，但收缩值目前根据成本因素只能控制在0.04%（万分之四）~0.06%（万分之六）范围内。

由于原料和工艺条件差异，各厂家的砌块干缩性差异较大。为保证质量，应选取生产工艺成熟，养护条件好的厂家产品；尽量选择07级以上或抗压强度等级不低于5Mpa的产品，强度越高，其材料的密实度越好，一般来说，干燥收缩值也会减小；所选用的加气混凝土砌块的干燥收缩值要求不大于0.5mm/m，出釜后须保证有28

天的养护期，才能上墙砌筑。由于通常加气混凝土砌块出釜5-7天的收缩率约占了总收缩的50%，如能保证在出釜28天以后才投入使用的话，则可大大减少因为干缩引起裂缝的机会。

砌块进场后，轻质砖价格，要做好防雨措施。施工时砌块不宜露天堆放，尤其在春、夏两季，外墙轻质砖，应堆放在有遮盖的地方；如条件所限只能在露天堆放时，应堆放在地势较高的地方，做好排水处理。

蒸压加气混凝土砌块

目前，使用蒸压加气混凝土砌块施工较常出现的问题为：灰缝开裂、抹灰层的开裂、空鼓、渗漏、隔声效果降低

等，要避免质量问题应对砌筑过程进行全程跟踪控制。

随着墙材革新工作的不断推进，蒸压加气混凝土砌块已逐渐广泛地在建筑工程中使用，作为一种轻质、隔声、保温性能好的新型建筑墙材，蒸压加气混凝土砌块的应用有着良好的发展前景。但现实情况是：

由于材料本身特性及施工因素，造成墙体施工后出现若干问题，影响了该材料的推广。

外墙轻质砖-南京轻质砖-马鞍山恒达加气块制作由马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司提供。“南京加气块_马鞍山加气块_厂家价格-加气块,页岩砖”就选马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司（www.njjiaqikuai.com），公司位于：马鞍山慈湖高新区电业路，多年来，马鞍山恒达坚持为客户提供好的服务，联系人：严总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。马鞍山恒达期待成为您的长期合作伙伴！