## 电梯井口防护门生产快 太原电梯井口防护门 景丰标化

产品名称	电梯井口防护门生产快 太原电梯井口防护门 景丰标化
公司名称	湖南景丰建筑标化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市万家丽南路长沙总部基地
联系电话	18900763501

## 产品详情

- 2、防护栏杆自上而下用立网封闭, 立网封闭到砖墙顶面高度。在栏杆下边设置严密固定的高度为30厘米的24砖墙,砂浆抹面。
- 3、基坑周围应明确警示堆放的钢筋线材不得超越基坑边3米范围警戒线,基坑边的警戒线内严禁堆放材料。
- 4、防护栏杆由二道横杆及栏杆柱组成,江西电梯井口防护门,上横杆离地高度为1.2米,下横杆杆离地高度为0.6米,立杆总长度1.7米,电梯井口防护门很便宜,埋入地下0.5米,立杆间距2米,每隔4米立杆设置一C15混凝土块基础,砼基础尺寸为0.3×0.3×0.5米,立杆居中设置。
- 5、临边洞口防护护栏采用钢管栏杆及栏杆柱均采用 48\*3.5mm的管材,以扣件或电焊固定。
- 4、基坑临边护栏基地检验:灌筑基础混凝土前,对基坑进行隐蔽工程检查,检查的内容为:基地平面位置,标高是否符合规范要求。基地土质是否与规范相符,承载力是否满足规范要求。基低有无积水,杂物、松散土质,是否清洁,平整。
- 5、基础混凝土浇筑:基低开挖到位后不得长期暴露,应尽快浇筑混凝土基础,基础浇筑时要保证其位置 ,稳定性及标高。
- 三、基坑临边护栏金属护栏网网片施工方法按照规范要求进行网片焊接,电梯井口防护门生产快,加工 ,折弯,加工完毕后进行热涂镀锌,远至现场挂网安装。在放样和定位工作完成的基础上,根据要求进 行基础及立柱施工,电梯井口防护门价格低,而后进行网片安装施工。

简单介绍基坑临边护栏在安装中应符合哪些规定?

施工现场基坑临边护栏应符合下列规定:

## 简单分析基坑围挡的安装标准及步骤

基坑围挡护栏是地铁、建筑等施工场地的不可缺少的安全防护产品,开挖深度超过2m的基坑周边必须安装防护栏。

## 基坑围挡护栏的安装标准

- 1、基坑施工的照明问题, 电箱的设置及周围环境以及各种电气设备的架设使用均应符合电气规范规定。
- 2、人员作业必须有安全立足点,并注意安全,防止掉落基坑,脚手架搭设必须符合规范规定,临边防护符合规范要求。

电梯井口防护门生产快-太原电梯井口防护门-景丰标化由湖南景丰建筑标化工程有限公司提供。湖南景丰建筑标化工程有限公司(www.jfjzbh.com)在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情,景丰建筑标化一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:徐莲。