

南阳钢结构加工 新野钢结构 辉亚新型绿色家装建材

产品名称	南阳钢结构加工 新野钢结构 辉亚新型绿色家装建材
公司名称	南阳辉亚钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南南阳钢材市场
联系电话	18272767737

产品详情

南阳辉亚钢结构有限公司主要经营轻钢房屋的设计、研发、生产、销售、安装等服务。

辉亚活动板房自2003年成立以来，广泛接到老客户转介绍与再次合作，定制产品种类齐全。

主要包括：K式活动房、平顶活动房、四坡房、集装箱活动房、轻钢结构别墅、岗亭、围挡、防盗门、钢架、模板、移动箱房出租等，并可根据客户需要专业定制异型和非标准房屋。

本地专业厂家--制作各种活动板房，亦可根据客户需要专业定制异型和非标准房屋，南阳钢结构加工，选择辉亚绝对没错！！

钢结构节点质量控制要点：

- 1.加工场地应平整，无积水现象；
- 2.屋面板要整齐堆放在枕木上，屋面板堆叠不宜过高，以每堆不超过30张屋面钢板为宜。防止堆放过多造成下方板子变形。
- 3.屋面在加工过程要注意成品保护，成型屋面板表面应干净，不应有明显凸凹和皱褶，在转运过程不得碰伤和污染屋面板。屋面板吊运

要点：

- 1.吊车25吨，带班统一指挥，作业半径8米内要拉安全警示带。
- 2.扁担由7根直径18的圆管组成，吊运采用多点捆扎，吊时多点受力方式防止板子折损，绳索禁止使用钢丝绳。

3.吊前先试吊，检查重心是否稳定，钢索是否会滑动。索绳捆扎处应该用木板衬垫以免损坏屋面板。

屋面人工转板，在转板过程中要步调一致，轻拿轻放时刻注意板子保护，禁止拖拉及摔板。屋面板排版及防坠落措施

屋面板转运完成后要使用揽风绳将板子与屋面檩条相连，防止大风将板子吹落。保温棉铺设

要点：

1.分层铺设保温层中各种材料，南阳钢结构生产厂家，紧接着铺设上层屋面板，要求保温层搭接平整，不漏接漏连，保温层搭接处一定要用订书机订牢。

2.铺设时应遵循平整、自然均匀地下垂的原则，过分地强调保温棉的水平挺拔，可能会导致保温棉中的不流动空气的减少，降低保温效果以及超出保温棉的抗拉强度，引起贴面崩裂。

3.保温棉应当防污、防潮，贴面应防止破损，发现破损应及时修复。相邻条带的保温棉应紧靠，其贴面应连接。屋面板固定座安装。

南阳辉亚钢结构有限公司主要经营轻钢房屋的设计、研发、生产、销售、安装等服务。

辉亚活动板房自2003年成立以来，广泛接到老客户转介绍与再次合作，定制产品种类齐全。

主要包括：K式活动房、平顶活动房、四坡房、集装箱活动房、轻钢结构别墅、岗亭、围挡、防盗门、钢架、模板、移动箱房出租等，并可根据客户需要专业定制异型和非标准房屋。

本地专业厂家--制作各种活动板房，亦可根据客户需要专业定制异型和非标准房屋，选择辉亚绝对没错！！！！

采光板施工、风机基座施工、屋面板锁边要点：

卷边前检查公母边结合到位情况

认真操作卷边机屋面质量控制要点1.施工前对施工班组进行详细的技术交底。

2.工程所需的所有材料、设备必须有合格证或材质证明书，各类证书应列表登记，并与实物核对无误。如无此文件，可拒绝验收或施工。有疑问的应复核鉴定，合格后方可使用。

3.运输、堆放和吊装严禁彩板变形及涂层脱落。

4.彩板成型后，涂、镀层不应有肉眼可见的裂纹、剥落和擦痕缺陷。

5.彩板板成型后，表面应干净，不应有明显凹凸和皱纹。

6.彩板、泛水板、包角板等固定可靠、牢固，防腐涂料涂刷和密封材料敷设应完好，

7.山墙泛水距离边波峰高度250mm的高度沿屋面坡度开出10mm×15mm的泛水槽，其次将泛水板折边与

槽连接处采用M6膨胀螺栓连接固定，对外露膨胀螺栓部分用密封胶进行密封处理；与屋面板连接处用自攻螺钉固定于屋面板支架上，并使用通长滞水胶带对泛水板与屋面板接缝处进行防水处理。

8. 彩板安装应平整、顺直，板面不应有施工残留物和污物。檐口应呈直线，不应有未经处理的错钻空洞。

南阳辉亚钢结构有限公司主要经营轻钢房屋的设计、研发、生产、销售、安装等服务。

辉亚活动板房自2003年成立以来，广泛接到老客户转介绍与再次合作，定制产品种类齐全。

主要包括：K式活动房、平顶活动房、四坡房、集装箱活动房、轻钢结构别墅、岗亭、围挡、防盗门、钢架、模板、移动箱房出租等，并可根据客户需要专业定制异型和非标准房屋。

本地专业厂家--制作各种活动板房，亦可根据客户需要专业定制异型和非标准房屋，选择辉亚绝对没错！！！！

80年代，南阳轻型钢结构报价，是我国高层建筑在设计计算及施工技术各方面迅速发展的阶段。各大中城市普遍兴建高度在100m左右或100m以上的以钢筋为主的建筑，建筑层数和高度不断增加，功能和类型越来越复杂，结构体系日趋多样化。比较有代表性的高层建筑有上海锦江饭店，它是一座现代化的高级宾馆，总高153.52m，新野钢结构，全部采用框架—芯墙全钢结构体系，深圳发展中心大厦43层高165.3m，加上天线的高度共185.3m，这是我国第一幢大型高层钢结构建筑。进入90年代我国高层建筑的设计与施工技术进入了新的阶段。不仅结构体系及建筑材料出现多样化而且在高度上长幅很大有一个飞跃。深圳于1995年6月封顶的地王大厦，81层高，385.95m为钢结构，它居目前世界建筑的第四位。

南阳钢结构加工-新野钢结构-辉亚新型绿色家装建材(查看)由南阳辉亚钢结构有限公司提供。南阳辉亚钢结构有限公司(www.nyhuiya.com)是从事“K式活动房,平顶活动房,集装箱活动房,移动箱房出租”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：向经理。同时本公司(www.nywjf.com)还是从事丹江口活动板房，十堰活动板房，襄阳活动板房的厂家，欢迎来电咨询。