

专业生产GQZ钢连廊成品钢支座 来电咨询

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 专业生产GQZ钢连廊成品钢支座 来电咨询 |
| 公司名称 | 衡水冠桥工程橡胶有限公司 |
| 价格 | 1000.00/块 |
| 规格参数 | 冠桥:AAAA KBQZ KBQZ QZ:各种型号 河北:衡水 |
| 公司地址 | 河北省衡水市桃城区郑家河沿镇北律村村东 |
| 联系电话 | 15531809444 |

产品详情

支座脱空。(四)梁体安装。第安装时一“安”了事，没有就支座脱空及时采取相应的技术措施和处理方法，如用垫不锈钢片或梁体调整等。,(2)调整支座水平。 灌浆(1)支模，进行重力灌浆。(2)待砂浆硬化后拆除模板。 桥梁部分施工(1)梁底预埋钢板安装：梁底预埋钢板中心线与支座顶板中心线对齐，梁底预埋钢板与支座顶板之间不能有间隙。 ,另外，通过在上座板上设置导向板(槽)或导向环来约束支座的单向或多向位移，可以制成单向活动球型支座和固定球型支座。

专业生产GQZ钢连廊成品钢支座 来电咨询

网架抗震支座系列支座的安装细则：1、采用本系列支座时，墩台部位的混凝土标号不得低于C35，特殊情况需征得设计单位同意。下支座板四角用钢楔块调平，并使下支座板底面高出墩顶面20~50mm，找正支座纵向中心线位置，使之符合设计要求。用环氧砂浆灌注地脚螺栓及支座底面垫层，也可采用焊接方式。2、支座的安装高度应符合设计，要保证支座支承平面的水平平整，支座支承平面四角高度差不得大于2mm。3、下下连接板在建筑整体完工后予以拆除，以防约束楼体的正常位移要求，然后及时安装滑动支座的防尘罩。4、支座出厂时，已由厂家将支座调平，并拧紧连接螺栓以防支座在安装过程中转动和倾覆。支座可根据设计需要预设转角及位移量，需用户在订货时提出转角及位移量的要求，由生产厂家在装配时预先调整好成品固定支座不用橡胶承压，不存在橡胶老化对支座的影响，使用寿命长。和用于装置定向方向不同桥梁支座支撑是不同的，通常遵循上的简支梁甚至一个连接梁只设置一个固定的支撑桥的光束的应力状态，包围固定支撑另一轴承在按照该指示通过与固定轴承位置移动的支承接触离开，使用不同类型的支持环境条件不同桥结束。 ,本产品适用于8度及8度以下各种建筑使用。隔震橡胶支座产品构造及类型：天然橡胶隔震支座是以天然橡胶为主要原材料，通过胶料设计和结构优化而制成。 ,HDR高阻尼隔震橡胶支座：HDR高阻尼隔震橡胶支座按功用方式分为固定型隔震支座和滑动型隔震支座，固定型支座位移经过橡胶剪切变形来完成，橡胶的水平剪切能接受较大的水平力，按其衔接结构又分为 型、 型两种类型，经过高阻尼橡胶在水平方向的大位移剪切变形及滞回耗能完成减隔震功用。 ,(3) 支梁体模板：梁体模板安装完成后进行混凝土的浇筑及养护。 待梁体混凝土达到设计强度后拆除支座临时连接在支座安装过程中，支座就位是关键工序之一，最为耗时，如控制不好还较容易

产生质量问题。因为支座自身重量非常重，例如：一个型号为QGQZ(A)(KZ)-8.0SX的支座重量为979kg。安装时应使墩台顶面和梁底面均保持清洁、干燥、无油污。安装过程中支座不得受到机械损伤、污染和其它不利因素的影响，施工中应保持支座均匀受力。下部钢筋砼柱的标号不得低于C40级。柱内配筋应参考本支座设计时的研究分析结果，即在自柱顶沿柱轴线方向柱脚方向的0.25b至0.6b的高度范围内（b为柱截面宽度），增大水平箍筋截面的配置，其增加量依承载力分析结果确定。钢结构的滑动支座允许纵向滑动，横向是不允许的。非滑动就是焊接或者铰接固定的结构网架支座(又名钢结构支座)分为四个类型：GKQZ型钢结构抗震钢球支座、GJQZ型钢结构减震钢球支座、GKGZ型钢结构抗震球型钢支座、GJGZ型钢结构减震球型钢支座。

球形钢支座，指传力可靠，转动灵活，较盆式橡胶支座承载能力大，容许支座位移大等特点，而且能更好地适应支座大转角的需要的部件。球形钢支座传力可靠，转动灵活，它不但具备盆式橡胶支座承载能力大，容许支座位移大等特点，而且能更好地适应支座大转角的需要，与盆式支座相比具有下列优点：法兰支座1、球形钢支座通过球面传力，不出现力的缩颈现象，作用在混凝土上的反力比较均匀；2、球形钢支座通过球面聚四氟乙烯板的滑动来实现支座的转动过程，转动力矩小，而且转动力矩只与支座球面半径及聚四氟乙烯板的摩擦系数有关，与支座转角大小无关，特别适用于大转角的要求，设计转角可达0.05rad。3、支座各向转动性能一致，适用于宽桥、曲线桥；4、支座不用橡胶承压，不存在橡胶老化对支座转动性能的影响，特别适用于低温地区。。

一个型号为QGQZ(A)(KZ)-15SX的支座重量为2143.5kg，安装又是在高空进行，需用起重机械配合安装，难度非常大。一起还可以推动网架支座规划的开展。顶进就位后，将事先准备好的楔枕和预制钢板放在梁底进行临时支撑。

专业生产GQZ钢连廊成品钢支座 来电咨询