保定水泥彩砖—保定水泥便道砖—河北保定便道砖生产厂家

产品名称	保定水泥彩砖—保定水泥便道砖—河北保定便道砖生产厂家
公司名称	保定市永信水泥制品有限公司
价格	1.80/块
规格参数	规格:300/300/40 产地:河北保定市满城 用途:公园广场
公司地址	保定市满城区南韩村镇尹固村（注册地址）
联系电话	13784990849 13082311507

产品详情

保定水泥便道砖在铺设时有两种方法，一种是干铺，一种是湿铺。一直有人担心，这两种方法，铺设效果究竟怎么样，哪一种铺法更好？其实，干铺和湿铺的区别在于：1、
干铺其实是铺大理石的方法，1：3的水泥砂浆
，手捏成团，落地开花。干铺的空鼓可能性比较低，也比较节约，节省工期，但干铺的沙浆厚度比较大（3~4CM），客厅里如用的是大规格砖可采用干铺。2、 湿铺是直接拿水泥抹在砖后面，然后直接铺在墙上或地面，墙面铺瓷砖都用湿铺，小块砖和地面平整度较好的话用湿铺比较好，能节约地面厚度。3、两种铺法的质量是相同的，选用何种方法要看具体情况（一般泥工做出的铺法决定都是正确的。）一般厨房与卫生间都是用湿铺，客厅可干铺。干铺地面砂浆需要一定厚度（至少3~4CM），厨房地面厚度肯定不够，要湿铺。4、 空鼓的问题及检测在铺贴瓷砖完工验收时会有个空鼓的问题，那怎样检测空鼓呢？首先要知道空鼓怎么造成的，因为墙面砖有着较高的含水率，在粘贴时必须考虑到它的这一特性。贴砖前基层应充分浇水湿润，瓷砖也应在水中浸泡至少20分钟后充分阴干方可使用。否则，砂浆中的水分被干燥的基层和瓷砖迅速吸收而快速凝结，会影响其粘结牢度，墙砖会从水泥里吸收水分，使水泥无法起到粘贴剂的作用，造成水泥砂浆脱水，影响其凝结硬化，发生空鼓、起壳等问题。