# 钢板纹地板拼花 地板 南京世宽

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 钢板纹地板拼花 地板 南京世宽 |
| 公司名称 | 南京世宽装饰工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南京市秦淮区翁家营村汤家坝218号 |
| 联系电话 | 13805153815 13805153815 |

# 产品详情

地坪漆环形山孔问题

基面的密实性不均匀或是填料的分散不足都会导致地面像不沾油一样出现环形的孔，我们叫做环形山孔。解决方法是施工前一定要仔细检查基面，有问题的需要认真处理，钢板纹地板拼花，然后才可以施工环氧地坪漆。选择分散性好的填料，并加强对材料质量的管理工作。

以上内容由南京世宽装饰工程有限公司为您推荐阅读，希望对您有所帮助。如果您有地坪方面的需要或想法，欢迎联系我们。

验收标准一、表面性能:

1、环境温度为25°C时，施工后2-3天应达到实干，即硬度达到完成固化的80%左右;

2、表面不能出现发粘现象;

3、气泡:平涂型、砂浆型无气泡，自流平允许1个小气泡/10平方米;

4、流平性好，无镘刀痕，大面积接口处基本平整;

5、无浮色发花，钢板纹pvc地板厂家，颜色均匀一致，地板，大面积接口处允许有极不明显的色差;

6、无粗杂质，但允许有空气中的浮尘掉落在造成的极小缺陷;

7、地坪表面应平整平滑，pvc钢板纹塑料地板，光泽度应达到设计要求(高光泽≥90、有光≥70、半光50~70)，平涂型为有光、水性为半光~无光;

8、桔皮、砂浆防滑面效果应很明显。

地面找平常见问题及解决方法

地面找平空鼓

出现地面找平空鼓现象，这是因为面层和基层的结合有问题，主要是指基层的表面没有清理好，基层上的浮浆砼清理不彻底，基层表面没有进行浇水湿润或是因为浇水不足、浇水过多等等情况，都会造成地面找平后空鼓问题。

以上内容由南京世宽装饰工程有限公司为您推荐阅读，希望对您有所帮助。如果您有地坪方面的需要或想法，欢迎联系我们。

钢板纹地板拼花-地板-南京世宽由南京世宽装饰工程有限公司提供。南京世宽装饰工程有限公司（www.njskzs.com）是从事“ PVC地板 橡胶地板 亚麻地板 石塑锁扣地板 ”的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王章强。