

# 保靖县电梯井口防护门 电梯井口防护门很实惠 景丰标化

产品名称	保靖县电梯井口防护门 电梯井口防护门很实惠 景丰标化
公司名称	湖南景丰建筑标化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市万家丽南路长沙总部基地
联系电话	18900763501

## 产品详情

- 3、围挡施工有必要确保施工人员及行人安全，对施工现场的废料、工具、资料等及时规整。
  - 4、角钢支架焊接结实，在装置前由项目部技术人员进行查看，查看合格后才可进行施工。
  - 5、加强日常安全巡视作业，电梯井口防护门很实惠，发现有松动、掉落等安全隐患当即进行加固处理。
  - 6、围挡施工完成后组织专人担任对围挡的螺栓、焊接等衔接部位进行查看，如发现松动部位，及时进行加固或返工处理。
  - 7、根底施工过程中要随时留意地下管线情况，如有管线处尽量绕开，电梯井口防护门交货快，不能绕开的方位对管线采纳保护性办法，禁止粗野施工，电梯井口防护门报价，如对地下管线形成破，后果自负。
  - 8、随时重视本地气候情况，项目部加强与当地气象部门的联络，得到飓风、劲风信息或告诉后当即组织专人对施工围挡进行查看、加固，并组织专人在现场24小时执勤，直至气候好转后正常执勤情况。
  - 9、基坑开挖后及时浇注砼，并振捣密实。
  - 10、基坑开挖选用人工开挖，遇石质等坚土时，选用风镐开挖。
- 
- 3、基坑临边护栏的底部应有0.2米的踢脚线并刷黑黄相间的斑马状警示漆，基坑临边护栏的内侧悬挂“当心坠落”的警示标语。
  - 4、施工基坑临边护栏时在坠落高度达到2米(含)以上，要求基坑临边设置基坑临边护栏等防护设施。
  - 5、基坑临边护栏立杆打入地面50~1750px深，立杆露出地面高度1.2m，立杆按2m间距设置，立杆与基坑

边坡的距离不应小于0.5m。

6、基坑临边护栏立柱的表面要求刷黑黄相间的警示漆。

当在混凝土楼面、屋面或墙面固定时，宜章县电梯井口防护门，可用预埋件与钢管焊牢。基坑防护栏杆柱的固定及其与横杆的连接，其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处，能经受任何方向的1000N外力。

2、搭设基坑临时防护栏杆，基坑临边洞口防护护栏应由上下两道横杆及栏杆柱组成，上杆离地高度为1.2-1.5m，下杆离地高度为50mm。，防护栏杆应高于1.5m，并加挂安全立网。横杆长度大于2m时，必须加设栏杆柱。

3、防护位置

建筑物楼层临边的四周，无围护结构时，必须设两道防护栏杆或一道防护栏杆并立挂安全的网封闭。分层施工的楼梯口和楼梯边，用钢管防护。钢管横杆及栏杆柱均应采用3.5mm的管材，以扣件固定。

简单分析工地基坑临边护栏的处理方式是什么？

保靖县电梯井口防护门-电梯井口防护门很实惠-景丰标化由湖南景丰建筑标化工程有限公司提供。湖南景丰建筑标化工程有限公司（[www.jfjzbh.com](http://www.jfjzbh.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！