

# 天津塑胶跑道价钱 天津塑胶跑道 众鼎体育设施安装

产品名称	天津塑胶跑道价钱 天津塑胶跑道 众鼎体育设施安装
公司名称	天津市众鼎体育设施安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区华明镇建邦时代汇13座209室
联系电话	18526192666

## 产品详情

为什么足球场选择人造草坪。喜欢看足球比赛的朋友肯定有很多，而且基本都是男士比较多，虽然我们国家的足球总是不那么给力，但是一些国际上的赛事还是比较让人兴奋的，但是很多朋友应该都不知道足球场大部分都是采用的人造草坪，但也有很多足球场地则采用的是天然草坪，很多非专业人士经常都分不清是人造草坪还是天然草坪，那么足球场使用人造草坪具体有哪些优势呢？

人造草坪和天然草坪较大的区别应该就在于运动的性能上，使用人造草坪的场地在硬度上要比天然草坪高很多，天津塑胶跑道材料，因为人造草坪基本都是采用化学纤维，而化学纤维在摩擦的系数上会比草坪草小很多，所以如果使用在足球场地的话，可能会导致球速过快，或者是反弹率比较高，很大程度上加大了运动员对于球在控制方面的难度。

经过以上的介绍大家应该知道为什么要在足球场使用人造草坪了吧！其实不仅是足球场使用人造草坪，很大羽毛球场馆和台球场馆也会采用人造草坪，主要的优势效果是显而易见的。

### 人造草坪应该如何铺装

人造草纤维是人造草坪的主要原材料，目前国内草坪铺设多采用外来技术，铺装是否合理对于草坪的体验度至关重要，人造草皮和合理施工相辅相成。它是以非生命的塑料化纤产品为原料采用人工方法制作的拟草坪。一般来说，不同草坪的铺装方法也有所不同，具体有以下三种：

### 不充沙人造草坪的铺装

不充沙人造草坪看起来跟天然草坪非常相似，分为渗水、不渗水两个类别。在铺装不充沙人造草坪时，吸震泡沫底下要铺一层光滑的沥青作为基础，沥青下面还要铺上碎石、沙子和卵石作为基础，而其中的排水系统的构造是最关键的环节。

当然，这种类型的人造草坪在铺装的时候，对于铺装的机械和设备要求较高，必须按照一定的标准进行施工，尤其是在有一些特别需求的可移动式人造草、拼块人造草等场地，都必须严格按照具体要求进行铺装。

## 2.填充颗粒人造草坪

填充颗粒人造草坪的运动性能和实用性能都非常高，尤其是铺装在外面的时候，它的使用寿命一般为5-8年，并可一年四季、全天候地使用。即使在长期干燥的天气里，只需定期在草坪上洒些水，就可以减少运动过程中被擦伤的危险。它的运动特性跟天然草坪非常接近，通常在铺装完成后养护6—8个月达到佳状态。

### 混合型天然-人造草坪的铺装

通过塑料对草的根部结构进行加固，混合型草坪将天然草坪的友好特性与人造草坪的耐用性完美地结合起来。不过，这类草坪的铺装技术要求较高，填充颗粒时不仅需要采用专用的设备，而且要确保石英砂和橡胶颗粒完全干燥。

此外，在填充石英砂的过程中，需要在每完成一层填充后，采用专业设备进行来回铺刷直到确保填充物平整充实。需要注意的是，这种人造草坪的施工技术对后期的维护保养要求非常高。通常一个场地要来回铺要二十次以上为佳。

## 足球场人造草坪施工方案

门球运动简介:门球这项运动的场地一般是在平地或草坪上，目前流行用人造草坪。门球运动是用木槌击打球穿过铁门的一种室外球类游戏，又称槌球。20世纪30年代传入中国，不过只是在燕京大学作为游戏课程内容。门球是高尔夫球与撞球的混血儿，不但规则简单、轻松有趣，而且可以激发人的脑力、促进人的身心健康，是目前经济实惠、老少咸宜的新运动。

### 一阶段：施工准备阶段

- 1、结合现场实际情况，对图纸进行会审，做出平面布置图。
- 2、与学校协调，办理开工有关手续，开展技术质量交底工作。
- 3、连接施工用水用电，做好开工前的各项准备工作。

### 第二阶段：现场基础验收

1、对基础进行实地测量、检查，对照校方基础验收资料核实，达到施工要求时，方可施工，对于基础有不合格的，及时向校方提出修补方案。

2、现场清理，清除基础上所有杂物，以保证人造草铺装时，底布铺装平整与粘接牢固。

第三阶段：人造草铺装施工阶段 为保证人造草铺装质量及平整度，符合国际规则要求，同时保证今后人造草的使用质量及观感，人造草铺装顺序如下：

1、按图纸要求放线，将场地纵、横两轴找出，定出场地中心位置，定好场地的四周界线位置。

2、将草卷依照图纸，顺序排列于场地，无破损，无露基础或起皱现象。

3、把人造草摊铺开，停放半天使其伸缩到自然位置后，按照场地的长边开始从一边往另一边进行接缝，天津塑胶跑道推荐，在接缝的过程中，一定要注意接缝带的正反情况，保证方向一致。用专用切割刀具将相邻重叠部分草皮割开并清理碎料，同时制作边界白线条备用。

4、在草皮之间的地基上铺设专用接缝带，涂刷专用胶水，在涂胶过程中，一定要均匀涂刷，待干后再进行粘合，粘合接缝准许间隙在3mm范围内，如若超出范围过大，就会出现明显的接缝痕迹。依次粘接完全部绿色草坪部分。

第四阶段：画线工作阶段 绿色草皮铺设完成后，切开草皮留出位置镶嵌1-5cm宽的白线，将两边的草并齐，粘接在胶带上，重物压平接缝，然后整合接缝部位，将草皮粘合。在整个接缝工程完工以后再进行操场的画线工程，严格按照设计图纸和甲方所要求的标准进行画线工程，画线在进行切割时要注意切割草的宽度和白色草宽度间缝一般情况下不超过3mm，还要注意切割的直线性。在粘合白线时，一定要将胶水均匀涂刷，使其粘贴稳合。

第五阶段：石英砂充灌施工阶段 在画线工程全部结束后，开始进行注砂工程，在注砂过程中，一定要注意注砂的均匀度，注入方法为纵横方向注入。注砂用量标准是每平方米草苗注3-5kg，天津塑胶跑道，砂粒规格为0.4~0.8毫米。注砂时要控制速度及出砂速度，使注砂均匀。

第六阶段：工程收尾阶段

1、绘制竣工图、整理施工资料，作出施工总结，汇编好验收资料。

2、清理现场，与校方协商验收事宜。

天津塑胶跑道价钱-天津塑胶跑道-众鼎体育设施安装(查看)由天津市众鼎体育设施安装工程有限公司提供。天津市众鼎体育设施安装工程有限公司(www.tjtygc.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。天津市众鼎体育设施安装工程有限公司——您可信赖的朋友，公司地址：天津市东丽区华明镇建邦时代汇13座209室，联系人：程清征。