

人造草坪施工铺设 奉节人造草坪 重庆元博体育

产品名称	人造草坪施工铺设 奉节人造草坪 重庆元博体育
公司名称	重庆元博体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市巴南区万达广场C区11栋18-3
联系电话	18996308869

产品详情

人造草坪生产工艺优点

人造草坪有外观鲜艳、四季绿色、生动、排水性能好、使用寿命长、维护费用低等优点。

人造草坪运动系统对基础的质量要求主要集中在三个方面：硬度、平整度和排水坡度。

常用的人造草基础有三类：沥青基础、水泥基础、碎石基础，采用哪种类型主要是由当地气候环境及预算、时间所决定，沥青基础特别适合北方温差大且冬季气温低的气候环境，同时也因为其造价昂贵，对于温暖潮湿的环境来说并不是合适的基础类型，碎石基础因为其施工简便，造价低廉，排水迅速，在南方比较常见，人造草坪施工价格，但因为其钢性及稳定性差，长时间使用后容易出现基础松动，从而导致基础不平整；因此，在国内大部分区域，水泥混凝土基础成了经济实用、性价比非常高的人造草基础类型。元博体育1根据丰富的人造草系统经验，就人造草水泥混凝土基础做如下简单介绍：

- 1、对基础表面平整度要求较高，以保证人造草面层厚度一致，弹性均匀。平整度合格率在95%以上，5米直尺误差3MM，坡度：横向8‰，纵向5‰，半圆区5‰，表面应平坦、光滑、保证排水。
- 2、基础应具有一定的强度和稳定性。
- 3、表面均匀坚实、无裂缝，无烂边麻面，奉节人造草坪，接缝平直光滑，以6000mm×6000mm左右切块为好。
- 4、垫层压实，密实度大于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹，无浮土松散、波浪等现象。
- 5、水泥基础必需有隔水层，隔水层采用新PVC加厚隔水薄膜，交接处应大于300mm，边沿余量大于150mm。
- 6、需考虑留伸缩缝，宽度在5毫米。

7、基础保养期为2-3周。

人造草坪足球场施工工艺

人造草坪足球场施工工艺

在人造草坪进场施工前，首先要清场。对地基的平整度、坡度和表面观感进行检测，需要修整的提出修整措施和要求，在达到要求后，方可进场施工；

第1步:放线（测量），找出场地的中心点和两个半圆圆心，并根据此三个定位点放尺拉线，定出场地中线和边线交点，然后以勾股定理定出场地上各角点、线的准确位置，进而定出各功能点、线的位置；并用墨线或漆线弹出。

第二步:将草皮搬入场地沿横边方向摊开，并依次由纵边的一端向另一端推进，摊开时，尽量使织在草皮上的白划线处于功能线位置上，减少切割的数量；

第三步:将编织在草皮外沿且未能放置到功能线位置上的白色草线切下，放置一边待用，人造草坪施工铺设，如果白划线是另外编织的，则必须以手工裁剪成12CM宽白划线条；

第四步:将绿色草皮各接缝处搭接2-3厘米，用裁草推刀从搭接处中央切开，使两边的草皮尽可能搭接紧凑，然后以裁纸刀进行修剪；

第五步:将20或30厘米宽的连接带沿草皮接缝处铺开，放入草皮下面，尽量使草皮的接缝位于连接带的中央（如果被雨水打湿，需晾晒半天使之干燥），然后将万能胶水用橡皮刮板均匀地涂刮在连接带上，再把两边的草皮拼合，胶粘于连接带上，并用橡胶锤捶打，务求使结合部分粘接紧密。如果拉直后拼合处缝隙较大，人造草坪公司，可在此处隔2-5厘米割开一道，向接口处拉伸，以确保外形美观；

第六步:在草皮基本拼接完毕后，再次拉线定出各功能线、点的准确位置，以裁纸刀切开，抽出切下的草条，将连接带放入，刮涂胶水，把原先预备好的白色草线放回，胶结后，用橡胶锤反复捶打，务求连接部分黏结紧密。

第七步:当草皮摊铺拼接完毕后，草皮上摺折的部份需要以裁纸刀开口，拉直对接，切除重叠的部份，然后胶结。草皮全部粘接完毕后，开始用刷草机进行梳理:第1遍用刷草机将全场的倒伏的草线梳立起来。

第八步：按4M4M的规格对全场进行放点，按不同草高的每平方米注砂公斤数将石英砂均匀的摊铺到规定区域内，用刷草机将石英砂散布均匀并将草线梳起，并纵横梳理一次。

第九步：按4M4M的规格对全场进行放点，按不同草高的每平方米注胶粒公斤数将胶粒均匀的摊铺到规

定区域内，用刷草机将胶粒散布均匀并将草线梳起，并纵横梳理一次。

第十步：填充全部完成后，再用刷草机纵横梳理草纤各一次。

第十一步：工作完成后，依照人造草面层的质量要求进行检测和清场，对不合格处进行整改；

第十二步：完工验收。

修补人工草坪不比新做人造草坪场地容易，反而更加困难，一个旧人造草坪场地的翻新过程中会遇到哪些问题和注意事项呢？

1、人工草坪场地的翻新就需要拆除旧的人造草坪，更换上新的人工草坪。其中一步是拆除人工草坪，这是关键一环。拆除人造草坪过程中首先要注意就是不要破坏（铲除）原来的人工草坪基础，人工草坪基础一般是用水泥、沥青、或者其他灰土垫层，安装过程中人造草坪都是通过粘合剂粘合到地面或者接缝带和无纺布上面，拆除人造草坪过程中，使用工具把人工草坪和结合层铲除，不要把人造草坪基础破坏得坑坑洼洼不平。

2、另外拆除下来的这些废旧材料都是以吨计为单位的，因此在报价过程中要充分考虑，很多新手去看场地的时候，看场地的人工草坪已接近磨秃，以为需要搬运清理的垃圾会少，实际并非如此。因为在修建新的人工草坪场地的时候填充的颗粒、石英砂的数量是基本量不变的，就以一个标准足球场为例子，其填充的石英砂大概在200吨左右，所以这是一个很庞大的垃圾清理工作，因此必须在做预算的时候充分考虑其中。

3、人工草坪上面搬运和清理旧的、石英砂、橡胶颗粒，已经废旧的这些材料是不可以用的，经过好多年的使用之后，这些旧的这些材料早已失去它固有的性能，里面掺杂着很多灰尘等垃圾脏东西，已不具有安全性能。

4、在铺装新的人工草坪之前，一定要首先清理干净场地，有条件的话较好用水冲洗一遍，清理干净场地上面的浮土灰尘，然后再进一步开始铺装人造草坪为佳。

人造草坪施工铺设-奉节人造草坪-重庆元博体育(查看)由重庆元博体育设施工程有限公司提供。重庆元博体育设施工程有限公司(www.ybtyss.com)是从事“塑胶跑道,人造草坪,环氧地坪,体育器材,健身器材”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：蒋军。