不锈钢水箱厂 扬州水箱 吴中区横泾方圆

产品名称	不锈钢水箱厂 扬州水箱 吴中区横泾方圆
公司名称	吴中区横泾方圆不锈钢制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴中经济开发区兴南路12号
联系电话	13862381945

产品详情

不锈钢水箱安装分为：

1、水箱基础要求：

砼基础几何尺寸应按GB02S101有关规定制定。

砼基础平面高低差<5mm

2、水箱的安装，施工和验收：专业焊工现场焊接。施工现场有标准电源。水箱四周有500mm的检修空间。外观检验无锈蚀，无污染：注满水2-3h，箱体无明显变形，不锈钢水箱厂，焊缝无渗漏为合格。

3、水箱的使用、维修和保养：配管时，切勿向配管进出水口施加过大的负荷。不要将阀门及大口径管道的重量直接施加到水箱水口，必要时设置管道支撑：对焊接管的膨胀、收缩、振动必须装伸缩柔性接头。

4、装置管道一定要找专业技工。不论你装修多么豪华gao档，如果你这方面不舍得用钱就不划算了往往管道的暴裂或者泄漏，都会造成水管自身价格数十倍、数百倍、甚至上千倍的损失。

5、装置后一定要进行增压测试。增压测试一般是1.5倍水压的情况下进行，测试中应没有漏水现象。

不锈钢水箱

不锈钢保温水箱是指以保温材料做为芯层，不锈钢消防水箱的价格，以不锈钢水箱为内层，以普通不锈钢板材为外层。内、外不锈钢层与芯层进行优化组合，从而形成了不锈钢水箱。

该保温水箱是以不锈钢板、彩钢板等为表层，闭孔阻燃自熄型聚苯yi烯料板或聚氨酯等为芯层，通过优

化组合，使内外层共同达到保温效果，扬州水箱，该水箱具有外形美观，机械强度高，性能优良，组装方便等优越特点。

玻璃钢水箱安装前准备

第1、在施工前，请按基础要求混凝土基础。 第二、在施工过程中要避免在水箱旁用火：进行焊接作业时，要采取保护措施，不要使火星溅着水箱板。
第三、为了保养检修方便及安全，玻璃钢水箱价格，在水箱周围必须留有一定的空间。

第四、玻璃钢模压板不要碰在尖角上，不要用工具等坚硬的东西敲打。

第五、安装水箱时箱体与墙体之间留出≥500mm的检修通道，地面与箱底≥500mm。

第六、土建施工时先做好支撑，玻璃钢水箱四周及箱体板块之间的连接缝应该落在支墩上。

不锈钢水箱厂-扬州水箱-吴中区横泾方圆由吴中区横泾方圆不锈钢制品厂提供。吴中区横泾方圆不锈钢制品厂（www.sz-fangyuan.com）是一家从事“ 不锈钢水箱,厨房设备 ”的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 苏州横泾方圆 ”品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务为先，用户至上 ”的原则，使苏州横泾方圆在工业制品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！