

聚氨酯喷涂施工工程 湖州聚氨酯喷涂 宏源新防水

产品名称	聚氨酯喷涂施工工程 湖州聚氨酯喷涂 宏源新防水
公司名称	河南宏源新防水保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市范县杨集乡工业区
联系电话	18094210872

产品详情

固定式配电箱和移动式配电箱内分别装置漏电保护器实行三级保护，漏电保护装置参数匹配，聚氨酯喷涂地面施工，动作灵敏可靠。开关箱实现一箱、一机、一闸、一保护。

现场临时照明线路按要求架设，回路设漏电保护器一台，灯具金属外壳作接零保护。夜间施工照明灯具和线路应固定。

电器装置、闸具、熔断器参数与设备容量相匹配并按标准安装。

配电线路、架空线路必须符合标准要求，线路过道、穿墙必须按标准保护。施工期内禁止有电线老化、破皮未包扎现象出现。

按标准记全各种用电记录，并且记录要有可追溯性。

7.1.6施工时喷枪与基层面的距离为0.6m，移动速度要均匀。喷涂顺序由下风口逐渐向上风口移动，施工人员面向下风口倒退行进。

7.1.7 喷涂作业时，上一层喷涂的聚氨酯硬泡表面不粘手后，才能喷涂下一层。

7.1.8一个施工作业面可分遍喷涂完成，一是为了能够及时控制调整喷涂层的厚度，减少收缩影响。二是可以增加结皮层，提高防水效果。每遍喷涂厚度应小于等于15mm。当天的施工作业必须当日连续喷涂施工完毕。

河南宏源新防水保温工程有限公司可承接大型防水降噪工程，无机纤维喷涂，聚氨酯喷涂，聚脲喷涂等施工范围广泛，技术专业，湖州聚氨酯喷涂，材料质量保证，欢迎新老客户前来合作！

墙面聚氨酯保温层施工

开启PU喷涂机将保温涂料均匀地喷涂于墙面之上，当厚度达到0.5~1.0cm厚时，按45cm间距、梅花状分布插定厚度标杆，然后继续喷涂聚氨酯保温料。每次喷涂厚度宜控制在1cm之内。喷涂时要尽量避免流挂现象发生。

2.6聚氨酯保温层后处理

聚氨酯保温层喷涂20min后用裁纸刀、手锯等工具开始清理、修整遮挡、保护部位以及超过规定厚度1cm突出部分。

2.7界面处理

聚氨酯保温层喷涂4小时之内做界面砂浆处理，界面砂浆可用滚子均匀地涂于聚氨酯保温基层上。

2.8吊垂直、套方、弹控制线

在顶部墙面与底部墙面下膨胀螺栓，聚氨酯喷涂工艺，作为大墙面挂线铁丝的垂挂点，用经纬仪打点，用紧线器安装钢垂线

聚氨酯喷涂施工工程-湖州聚氨酯喷涂-宏源新防水(查看)由河南宏源新防水保温材料有限公司提供。河南宏源新防水保温材料有限公司(www.hyxfscl.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。宏源防水——您可信赖的朋友，公司地址：濮阳市范县杨集乡工业区，联系人：史经理。