

青岛市西海岸新区led亮化工程 led亮化工程公司 星汇照明

产品名称	青岛市西海岸新区led亮化工程 led亮化工程公司 星汇照明
公司名称	山东星汇照明工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市高新区颐和大厦B座18楼
联系电话	15615537608

产品详情

1.尽量采用自动焊接设备

如果使用手工焊接必须严格控制焊接温度，这是因为采用手工焊接，如果使用普通烙铁，烙铁温度在300-400 以上，过高的焊接温度也会造成死灯。LED引线在高温下膨胀系数比在150 左右的膨胀系数高好几倍，内部的金丝焊点会因为过大的热胀冷缩将焊接点拉开，造成死灯现象。所以有效的预防太阳能LED路灯死灯现象既是保护路灯的寿命。

2.预防静电

静电对LED灯来说是一种危害极大的危害。任何一个环节出问题，都将造成对LED的损害，使LED性能变坏甚至失效。

我们知道人体(ESD)静电可以达到三千伏左右，足可以将LED芯片击穿损坏，在LED封装生产线，必须设计科学规范的接地设计，一般要求接地电阻为4欧姆，有些要求高的场合其接地电阻甚至要达到 2欧姆。

(1).选择LED幕墙格栅屏安装楼体位置

幕墙格栅屏在安装施工之前应先测试建筑楼宇墙面是否具备承受格栅式led幕墙屏框架结构的承载力，同时在确定洪.海格栅LED楼体屏结构安装位置的同时，还要考虑楼体格栅屏因被障碍物遮挡而影响人们观看格栅屏幕视觉效果的问题。

(2).确认幕墙格栅屏结构

为确保安装在幕墙楼宇上的洪"海格栅LED显示屏运行的长久稳定性，在设计施工图纸时，应对格栅幕墙建筑及底部结构类别、尺寸以及格栅屏安装在幕墙上的具体位置做详细说明，并进一步分析确认。

(3).关注幕墙楼体led格栅屏施工进度

为避免设计的工程与实际施工情况出现出入，而影响到最终的施工进度，在条件允许的情况下，洪海小编建议幕墙LED楼体屏进行安装施工时，应尽量到现场跟踪施工情况，及时调整和解决遇到的问题，保证项目能够顺利完成。

建筑楼体LED格栅屏安装位置挑选：检测建筑楼体安装LED格栅屏所在位置的墙体质量，勘测楼体墙面能否承载LED格栅屏结构的重量；安装楼体LED格栅屏的位置要避免显示区域被其他建筑物或树木遮挡，以免影响人们视觉观看效果；要保证LED格栅屏性能稳定，安装运行安全。建筑楼体LED格栅屏安装位置挑选：检测建筑楼体安装LED格栅屏所在位置的墙体质量，勘测楼体墙面能否承载LED格栅屏结构的重量；安装楼体LED格栅屏的位置要避免显示区域被其他建筑物或树木遮挡，以免影响人们视觉观看效果；要保证LED格栅屏性能稳定，安装运行安全。