

桥建直插式脚手架 起源建材脚手架厂 桥建直插式脚手架多少钱

产品名称	桥建直插式脚手架 起源建材脚手架厂 桥建直插式脚手架多少钱
公司名称	任丘市起源建筑器材厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省任丘市麻家坞镇南卢庄
联系电话	13303377773

产品详情

施工队伍接受任务后，必须组织全体人员，认真领会脚手架专项安全施工组织设计和安全技术措施交底，研讨搭设方法，并派技术好、有经验的技术人员负责搭设技术指导和监护。桥建直插式脚手架的基础处理、作法、埋置深度必须正确可靠。连墙点或与结构固定部分要安全可靠；剪刀撑、斜撑应符合要求。脚手架的安全防护、安全保险装置要有效；扣件和绑扎拧紧程度应符合规定。桥建直插式脚手架的起重机具、钢丝绳、吊杆的安装等要安全可靠，脚手板的铺设应符合规定

不管搭设哪种类型的脚手架，脚手架所用的材料和加工质量必须符合规定要求，禁止使用不合格材料搭设脚手架，以防发生意外事故。一般桥建直插式脚手架必须按脚手架安全技术操作规程搭设，对于高度超过15m以上的桥建直插式脚手架，必须有设计、有计算、有详图、有搭设方案、有上一级技术负责人审批，有书面安全技术交底，然后才能搭设。对于危险性大而且特殊的吊、挑、挂、插口、堆料等架子也必须经过设计和审批，编制单独的安全技术措施，才能搭设。

桥建直插式脚手架验收要求如下：脚手架的基础处理、作法、埋置深度必须正确可靠。架子的布置、立杆、大小横杆间距应符合要求。架子的搭设和组装，包括工具架和起重点的选择应符合要求。连墙点或与结构固定部分要安全可靠；剪刀撑、斜撑应符合要求。脚手架的安全防护、安全保险装置要有效；扣件和绑扎拧紧程度应符合规定。脚手架的起重机具、钢丝绳、吊杆的安装等要安全可靠，脚手板的铺设应符合规定。

前期应做好支撑体系的专项施工方案设计，并由总包单位放线定位，使支撑体系横平竖直，以保证后期剪刀撑和整体连杆的设置，确保其整体稳定性和抗倾覆性。轮扣式脚手架安装基础必须要夯实平整并采取混凝土硬化措施。桥建直插式脚手架宜使用同一标高的梁板底板的标高范围，对于高度和跨度较大的单一构件支承架使用时对横杆进行拉力和立杆轴向压力的验算，确保架体的稳定性和安全性。架体搭设完成后要加设足够的剪刀撑，在顶托与架体横杆300-500mm之间的距离要增设足够的水平拉杆，使其整体稳定性得到可靠的保证；我国建设部未有桥建直插式脚手架行业标准和规范出台，不过在

建设工地上已开始广泛使用，当然希望相关部门制定出相应的规范，使轮扣式脚手架在工程中正确的使用有可靠的依据。