

# 密封固化剂地坪 安徽固化剂地坪 安徽世博有限公司

产品名称	密封固化剂地坪 安徽固化剂地坪 安徽世博有限公司
公司名称	安徽世博装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区京商国际商贸城J区八街QH栋101-301号
联系电话	15255107565

## 产品详情

### 涂布防水涂料

- 1、在已经施工完成的水泥找平层上涂布防水涂层，经过反应固化之后形成封闭的隔水层；
- 2、等防水层固化后，在其上面铺设水泥砂浆保护层；
- 3、等水泥保护层干燥后，进行环氧地坪漆的施工。

两种方式都能有效地建立防水效果，细沙覆膜法适应于地基刚建完，还没有进行回填的时候采用，水泥固化剂地坪，可以在回填的同时，把防水层给做进水泥层里，在日后的使用中能达到相当好的防水效果。

那么在瓷砖上进行环氧地坪工程施工的注意事项有哪些呢？下面一起跟着小编来看一下

一、先做好基层清理，清除瓷砖缝隙、表面的油渍、污渍。

二、要对地面进行深度打磨拉毛，只有把光滑的瓷砖表面打磨粗糙，才能够加强环氧地坪与瓷砖间的粘接效果。

三、进行辊涂环氧树脂封闭底漆，为的是增强表面附着力，混凝土固化剂地坪，使地面具有良好的关闭效果，密封固化剂地坪，防潮、防霉、防起砂起粉、加固基材。

四、瓷砖破损处与缝隙处理，可用环氧树脂调和伸缩缝专用骨料对其进行灌浆处理，使地面达到平整。

五、砂浆层，基层处理完成后，无松动缝隙无明显凹槽，即用无溶剂环氧中涂加石英砂批刮，增加基面平整度与完成后地面的载重能力，

### 水磨石地面裂缝预防措施

1、对于首层地面房内回填土，应当分层填土和夯实，不得含有杂物和较大的冻块，冬季施工中的回填土要采取保温措施。门厅、大厅、候车室等大面积混凝土垫层，应分块进行浇筑，或采取适量的配筋措施，以减弱地面沉降和垫层混凝土收缩引起的面层裂缝。

2、对于门口或门洞处的基础砖墙高度，最高不得超过混凝土垫层的下皮，保持混凝土垫层有一定的厚度；门口或门洞处做水磨石面层时，应在门口两边镶贴分格条，安徽固化剂地坪，这样可避免该处出现裂缝。

3、现浇水磨石地面的混凝土垫层浇筑后应有一定的养护期，使其收缩基本完成后再进行面层的施工；较大的或荷载分布不均匀的地面，在混凝土垫层中要加配双向  $6@150 \sim 200\text{mm}$ 的钢筋，以增加垫层的整体性和刚度。预制混凝土板的板缝和端头缝，必须用细石混凝土浇筑密实。

密封固化剂地坪-安徽固化剂地坪-安徽世博有限公司由安徽世博装饰工程有限公司提供。安徽世博装饰工程有限公司（[www.ahshibo.com](http://www.ahshibo.com)）是安徽合肥,工程施工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安徽世博领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安徽世博更加美好的未来。