

# pe给水管件 卓越管业 河南pe给水管件厂家

产品名称	pe给水管件 卓越管业 河南pe给水管件厂家
公司名称	山东卓越管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区枣园镇蒙山科技园内
联系电话	15092398855 15092398855

## 产品详情

PE管材施工中常见问题:

PE管材在施工前有很多需要准备的事项，做到有备无患保证工程的顺利完成，以防在施工中出现意外事故，前面文章我们讲到在施工前需要的准备的工作，所以今天讲解下在施工中常见的问题：

PE管材施工中的常见问题

问题一：PE管出现热胀冷缩，使得管道受损

出现这问题，主要是作业人员在安装时，没有考虑到管材的热胀冷缩现象，并且在安装过程中没有留有一定的余量，从而造成这一问题。所以，在施工是，这一问题不能忽略，应将其考虑在内。

问题二：管道安装不合理

出现这一问题，可能是管道在计划安装位置时，没有考虑全，或是对实际情况有认识上的错误或偏差，从而使得管道安装不合理，或者是与实际情况不符。进而，引发各种问题。

PE聚乙烯管的连接注意事项::

PE聚乙烯管一般采用热熔对接或热熔承插连接，采用法兰连接时，要将钢法兰套到法兰根上，再将法兰根热熔到PE聚乙烯管上，在此过程中哪些事项是我们需要注意的。

- 1、管道连接前，应对管材和管件及附属设备按设计要求进行核对，并应在施工现场进行外观检查，符合要求方可使用。主要检查项目包括耐压等级、外表面质量、配合质量、材质的一致性。
- 2、应根据不同的接口形式采用相应的专用加热工具，不得使用明火加热管材和管件。

3、采用熔接方式连接的管道，宜使用同种牌号材质的管材和管件，对于性能相似的必须先经过试验，合格后方可进行。

4、PE聚乙烯管材和管件应在施工现场放置一定的时间后再连接，临沂pe给水管件厂家，以使管材和管件温度一致

PE管在市政给排水工程中的施工方法：

PE管材在市政给排水工程中主要分为开槽敷设和非开挖类两类施工方法，今天PE管材生产厂家主要从开槽敷设施工方法进行阐述。

(1) 首先进行施工时应根据相关规定注意管道敷设的规范，并且按照产品标准进行检验，剔除不符合标准的管材。管道如果是敷设在车行道下面，则管顶覆土厚度不应低于0.7米。如需穿越障碍物，则要设置钢筋等制作的保护套管。管道进行敷设时应按照直线施工，如果遇到需要采用柔性接口折线敷设的话，pe给水管件，连接在一起的管道纵轴线转角不应大过 $2^{\circ}$ 。当管道的埋深低于建筑物的基础底面时，管道不应敷设在建筑物基础下地基扩散角受压区范围内。当地下水位高于开挖沟槽槽底高程的地区，施工时应采取降低地下水位的措施，防止沟槽失稳，在进行安装回填全过程，应注意槽底没有积水或者是泡槽受冻。

(2) 根据外部环境受压的情况，宜选用不同刚度的PE管。

(3) 进行沟槽开挖时，河南pe给水管件厂家，应先合理确定PE管道沟槽的槽底宽度，符合施工规定，以便进行人工作业。施工过程不得超挖沟槽，如果不慎超挖则宜采用天然级配砂石料进行填埋，填埋的砂石粒径应在10mm-15mm之间，或者是最大粒径小于40mm。

(4) 管道基础采用砂垫层基础，应在接口部位预留凹槽，以便接口操作，接口施工完毕则用砂填埋。对于一般的土质地段基底则只需铺一层0.1M厚度的砂垫层。如果是软土地基而且槽底位于地下水位下，则宜铺一层厚度不小于500px的砂砾基础。

pe给水管件-卓越管业-河南pe给水管件厂家由山东卓越管业有限公司提供。pe给水管件-卓越管业-河南pe给水管件厂家是山东卓越管业有限公司(www.zhuoyuepeguan.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：任经理。同时本公司(www.pehongxiguan.com)还是从事pe虹吸排水管批发厂家，pe虹吸排水管多少钱，临沂pe虹吸排水管厂家的厂家，欢迎来电咨询。