

一体化预制泵站 上海硕威泵业 苏州一体化预制泵站

产品名称	一体化预制泵站 上海硕威泵业 苏州一体化预制泵站
公司名称	上海硕威泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山工业区通业路211号
联系电话	15921388472

产品详情

上海硕威泵业有限公司（简称SOG），创建于2005年，致力于高质量泵的专业制造SOG主导产品有一体化泵站、一体化智慧泵房、智能供水设备、隔油设备、污水提升设备及污水处理设备、上位机监控系统及各类泵组系统和控制系统

地埋式一体化泵站运行原理：

泵站进水管与自来水管网直接相连，水在自来水管网剩余压力驱动下压入设备进水管，加压水泵在进水剩余压力的基础上继续加压，苏州一体化预制泵站，将供水压力提高到用户所需的压力后向出水管网供水；当用户用水量大于自来水管网供水量时，进水管网压力下降，当进水口压力降到绝对压力小于0(或设定的管网保护压力)时，负压预防和控制装置自动启动工作，对设备运行状态进行调整直至设备停机待命，确保进水管网压力不再降低而对自来水管网造成不利影响；当自来水管网供水能力恢复，进水管网压力恢复到保护压力以上时，设备自动启动，恢复正常供水；当自来水管网剩余压力满足用户供水要求时，设备自动进入休眠状态，由自来水管网直接向用户供水，无锡一体化预制泵站，供水不足时设备自动恢复运行；当用户不用水或用水量很小时，设备自动进入停机休眠状态，由设在设备出水侧的小流量稳压保压罐维持用户数量用水及管网漏水，用户用水稳压保压罐不能维持供水管网所需压力时，设备自动唤醒，恢复正常运行。地埋式一体化泵站运行过程中充分利用自来水管网的剩余压力，既不对自来水管网造成不利影响又较大限度的满足用户需求，降低供水能耗，一体化预制泵站，实现供水系统理想运行。

下井作业期间的注意事项

作业期间每半小时须用化氢测试仪检测井内的空气是否正常，有异常时立即来取必要的应急措施；

作业期间，作业人员在进入不同深度或区域作业前，必须按照上述要求用气体监测仪对要进入区域进

行检测并合格后方可进入；

在作业期间如需接触设备的传动旋转部分或带电部分，则必须要断开设备的全部电源，并在控制柜开关上挂上停电警示牌。严禁在井下进行带电操作；

在井下作业时严禁烟火，不得携带易燃易爆物品下井作业。如需动用明火作业（如电焊等），必须使用通风设备，同时配备消防器材，并得到主管单位的批准方可下井（池）作业。

上海硕威泵业有限公司（简称SOG），产品有一体化泵站、一体化智慧泵房、智能供水设备、隔油设备、污水提升设备及污水处理设备、上位机监控系统及各类泵组系统和控制系统。

泵站是通过水泵为水提供势能和压能，解决无自流条件下排灌、排污的唯一方法。传统混凝土泵站作为目前的主流泵站的建设方式。传统混凝土泵站也日益暴露出它自身难以克服的缺点：混凝土泵站投资巨大，一体化预制泵站哪家好，往往一个泵站会花费大量的经费，建设周期长，耗费大量人力、物力，同时混凝土泵站一旦建设后就无法移动。将来如果城市需要拆迁，泵站必须异地重新建设。这些弊端都促使人们开始寻找一种性能更为优化的替代品。一种机动灵活的预制泵站应运而生。

一体化预制泵站-上海硕威泵业-苏州一体化预制泵站由上海硕威泵业有限公司提供。上海硕威泵业有限公司（www.sogpump.com）是从事“体化预制泵站,污水处理设备等等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。