

# 高空作业吊篮规范 信阳市高空作业吊篮 汇洋建筑

产品名称	高空作业吊篮规范 信阳市高空作业吊篮 汇洋建筑
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津开发区长江大街
联系电话	18653423588 18653423588

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东汇洋建筑设备有限公司

### 高空作业吊篮

电动吊篮电磁制动器检查内容有：

- a.间隙是否正常；
- b.动作有无卡阻；
- c.制动是否可靠；
- d.手动滑降是否灵活。

(6)电动吊篮提升机检查内容有：

高空作业吊篮有无漏油现象，与安装架连接是否牢靠。

7)高空作业吊篮电气控制系统检查内容有：

- a.高空作业吊篮电缆是否完好无损；
- b.高空作业吊篮电源指示灯是否指示正常；

c.高空作业吊篮转换开关、交流接触器、限位开关以及紧急停机的动作是否正常。

在出厂前电动吊篮的生产厂家都回对其进行质量的检测，确保无安全问题。但是在进入施工现场使用后设备是呈损耗状态的，所以不管是高空作业吊篮的工作平台被腐蚀还是各配件使用不灵活都是后期使用会出现的问题，所以我们一直在强调每次使用前都要对整体做好每一项的检查。

#### 检查项目检查事项

##### 高空作业吊篮的悬吊平台

各紧固件应牢固，无松脱、断裂现象

结构件是否变形，底板、挡板、护栏是否破损

#### 高空作业吊篮

高空作业吊篮施工的重点检查内容：

- 1.高空作业吊篮钢挂机构有足够的强度和稳定性，无变形、开裂、破损等问题。
  - 2.高空作业吊篮配重的质量及块数应满足设计要求，高空作业吊篮租赁，配重块有破损的，应称重后，增加块数，以达到设计配重要求。
  - 3.高空作业吊篮悬挂机构挑梁外伸长度不超过1.5m
  - 4.选股机构的抗覆系数 2
- 配重总块数\*单块重量\*力臂长度 (吊篮+人+材料)\*力臂\*2
- 5.配重应固定加锁，防止被搬走或移动。
  - 6.悬臂梁前支腿落点应牢固，不应落在雨棚、坐心砖墙、空调板等非承重结构上、必要时应进行承重计算
  - 7.检查高空作业吊篮钢丝绳上端超高限位、碰板安装齐全
  - 8.高空作业吊篮悬挂机构不得使用直制钢管悬挂、自制沙袋配重。
  - 9.钢丝绳端头固定的绳长数量 3个。
  - 10.制动器、防坠安全锁、锁绳灵敏可靠。
  - 11.提升机构传动部为应有防护罩。
  - 12.高空作业吊篮.安全吊绳必须单独固定在可靠位置、不得与吊篮悬挂机构有连接。
  - 13.高空作业吊篮安全带必须使用防坠锁挂在安全绳上

14.电气系统应符合临时用电的相关要求。

高空作业吊篮适用于施工人员就位安装和暂时堆放必要的工具和少量的材料，架设方便省力，并且拆除后无需对墙面进行修补，对于一些倾斜的立面或曲面也可以进行定制，适应能力很强。

高空作业吊篮夜间施工的要求：

### 1. 高空作业吊篮 施工工艺要求

因特殊需要进行夜间施工的，比如：工期紧急的国家、省、市重点工程，安装、拆除脚手架、模板或进行改建工程等其他可能产生环境噪声污染的夜间建筑施工。上述等情况，可以申请夜间施工许可证。

### 2. 高空作业吊篮施工环境限制

根据《环境噪声污染防治法》，夜间 22：00 至次日凌晨

6：00 禁止施工。如果严格遵守法律规定，司机每天工作的时间只有 2、3

个小时，这对于工程施工，尤其是挖土阶段，建筑材料必须频繁运进运出来说，根本是不满足需求的

### 3. 高空作业吊篮工期要求

工期延迟要罚款，工期提前则有奖金。这完全体现了时间就是金钱这个道理。对于一些大型的工地，如果延迟交工，每天要交的违约金。而如果可以提前完工的话，则可以获得一笔可观的奖金。如果不赶工的话，就要承担建设单位的很额罚款。

夜间施工的安全管理：

1、是照明要充足。在夜间施工时，照明条件一定要具备，保证照明充足，信阳市高空作业吊篮，方便施工。

2、是场地要标准。在野外施工，场地要平整，高空作业吊篮规范，高空作业吊篮设备摆放须符合安全要求，危险地段要设有醒目的标识。

3、是禁止疲劳作业。不要一味地为了赶进度而快马加鞭，要注意休息，做到劳逸结合，以保证在作业时有充沛的精力。

4、是针对恶劣天气要有切实可行的防范措施。在夜间施工前，要详细了解晚上的天气情况，做好应对恶劣天气的充分准备。

5、是要加强对设备的维护保养。夜间施工时，施工人员安全警惕性较差，不能及时发现设备隐患，因此要加强对设备的巡回检查，禁止设备带病运行。

作业人员的违规操作以及在紧急情况下不知道如何保障自身安全往往是事故发生的直接因素，当发现有异样时应当提高警惕，高空作业吊篮安全规则，注意高空作业吊篮的作业情况，在视线不清楚的情况下不要乱动，保持稳定并及时的与下方人员进行情况传达，以便及时作出解决方案。

高空作业吊篮规范-信阳市高空作业吊篮-汇洋建筑(查看)由山东汇洋建筑设备有限公司提供。山东汇洋建筑设备有限公司（www.zghyjz.com）是从事“电动吊篮,全钢爬架,施工升降平台”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：冯经理。

