# 预制成品化粪池厂 黄冈预制成品化粪池 安徽百泰 50年质保

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 预制成品化粪池厂 黄冈预制成品化粪池<br>安徽百泰 50年质保 |
| 公司名称 | 安徽省百泰环保科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 合肥新站高新开发区智慧产业园A3栋 |
| 联系电话 | 13966753328 |

# 产品详情

混凝土化粪池的安装选择

混凝土化粪池作为环境保护的基本措施之一，黄冈预制成品化粪池，在消除病原体、减少污染等方面曾发挥了重要作用。

(1)其地点的选择，应不会影响到建筑基础，预制成品化粪池厂，且与生活饮用水池之间的距离不能小于10米，预制成品化粪池厂家，与地下取水构筑物间的距离不能小于30米。

(2)化粪池的覆土深度，不能小于0.3米，不能超过3米。如果是寒冷地区，温度小于-10℃的话，预制成品化粪池供应商，那么覆土深度不能小于12米。

(3)化粪池可以安装在道路地段上，也可以放在绿化带、草坪或人行道下，但覆土深度不宜超过1.5米。

混凝土化粪池的开挖前的准备工作

混凝土化粪池在建筑开挖之前，通常也都会对其所开挖的高度进行测量，看其底部的地基是否有符合相应的安装标准，以及是否包含地下水的存在。对于那些地质较差的地域来说，也就需要提前铺设相关的卵石材料对其进行铺垫吗，使其能够满足安装的要求。在确定尺寸时，也都需要结合设备它所具有的尺寸大小来确定，需要注意的是在这一过程中，要综合考虑到地面所开采的深度问题，同时也需要考虑到设备表面所填实的大小，结合这些发面来进行综合的考虑，这样也就能够发挥出它所具有的优势。

化粪池清掏有哪些注意事项？

1、周边20米范围内严禁吸烟.不能将火柴.煤油灯.蜡烛.火把等明火带入池内禁止明火作业.严禁在池顶部和导气管上部直接点火试气.以免发生回火入池.引起爆1炸.造成人员伤亡.

2、使用机械设备时必须严格按照设备安全操作规程操作.在使用高压水枪进行高压注水作业之前应检查设备是否正常.安全.操作高压水枪时操作人员必须戴绝缘于套.穿绝缘鞋.紧握水枪以防反冲力.同时防止高压软管瞬间充压翻腾造成安全事故.

预制成品化粪池厂-黄冈预制成品化粪池-安徽百泰-50年质保由安徽省百泰环保科技有限公司提供。安徽省百泰环保科技有限公司（www.ahbthbkj.com）是安徽 合肥 ,环保产品加工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安徽百泰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安徽百泰更加美好的未来。同时本公司（www.csjtss.cn）还是从事湖北预制成品化粪池，武汉预制成品化粪池，襄阳预制成品化粪池的厂家，欢迎来电咨询。