

环氧地坪排行 环氧地坪 众源地坪

产品名称	环氧地坪排行 环氧地坪 众源地坪
公司名称	武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市青山区和平大道众圆广场
联系电话	18301904587

产品详情

环氧地坪施工中需配合事项

- 施工中施工区域人员及进出管制;
- 施工中废弃物的存放区;
- 施工中现场监工人员及协调人员

环氧地坪施工后需配合事项

- 养护区域人员进出管制;
- 清理作业现场及调借物品的归还;
- 实际施工面积丈量及验收。

施工工艺1、基面处理；2、涂刷封闭底漆；3、批刮腻子；4、打磨、吸尘；5、涂刷色漆；底漆采用环氧树脂底漆主剂：固化剂，环氧地坪，调制均匀固化10分钟左右，用羊毛滚筒滚涂一遍，底漆主要是封闭基础层，封闭水气及灰尘

环氧地坪验收标准

- 1、环境温度25 时，施工后2-3天应达到实干，即硬度达到完成固化的80%左右；
- 2、表面不能出现发粘现象；

- 3、气泡：平涂型、砂浆型无气泡，自流平允许1个小气泡/10平方米；
- 4、流平性好，环氧地坪排行，无镘刀痕，大面积接口处基本平整；
- 5、无浮色发花，颜色均匀一致，大面积接口处允许有极不明显的色差；
- 6、无粗杂质，但允许有空气中的浮尘掉落在造成的缺陷；
- 7、地坪表面应平整平滑，光泽度应达到设计要求（高光泽 90、有光 70、半光50~70），平涂型为有光、水性为半光~无光；
- 8、桔皮、砂浆防滑面效果应很明显。

起泡原因

在密闭的容器内，含有饱和水蒸汽的压力，是随着温度的升高而上升，当温度为20.C时，鼓包内的压力为0.01MPa；而当温度为70~80.C之间是直线上升到0.1MPa；很多地区在炎热的夏季地面的极端辐射热可达70.C左右，水性环氧地坪，在这样的高温下，环氧胶结料已经软化粘力大大降低，因此就形同向轮胎内渐渐鼓气一样，使环氧地面层中鼓起了大包，将胶结料被拉成蜂窝状；其中没有起水泡的部分环氧层和地面部分粘结不牢固，仔细观测接触部分，也会发现有无法固化的部分，原因是环氧有潮气不能固化；那么水分从何处来的呢？主要有以下几个水的来源：1.基层、如水泥砂浆找平层，含水率达12%左右，基层的含水量大于找平层。2.环氧中的其它配料内的脱水不尽。3.环氧和基层施工时结合不好留下空隙和环氧本身的化学活性，没有完全固化或者是遇到潮湿气没有完全固化的残留物或气体。4.基层的地下渗透的潮湿气体。

环氧地坪排行-环氧地坪-众源地坪(查看)由武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部提供。“固化密封地坪,环氧地坪漆,耐磨地坪”就选武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部（whxgqzdt.tz1288.com），公司位于：湖北省武汉市青山区和平大道众圆广场，多年来，皇冠墙纸坚持为客户提供好的服务，联系人：王总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。皇冠墙纸期待成为您的长期合作伙伴！