

南沙区冷风机通风管道加工常用指南「多图」

产品名称	南沙区冷风机通风管道加工常用指南「多图」
公司名称	广州市凌风钢铁加工有限公司1
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大龙街市莲路新桥村段8号二栋105
联系电话	13622882537

产品详情

广州市凌风钢铁加工有限公司是一家大型的生产制造各种通风管道加工安装，油烟净化设备，共板法兰，螺旋风管，厨房油烟罩，通风设备安装工程的实力企业，主要服务区域在番禺区，花都区，黄埔区，白云区，从化区，以及清远，江门，惠州，梅州等广州周边城市。服务项目适用于酒店、厂房、饭店、厨房，地下室，地下车库，写字楼等公共领域的通风排烟。公司位于广州市番禺区石基镇永善村路1号，

凌风钢铁加工有限公司——风管加工与安装，厂房通风，车间除尘，厨房排油烟。

防排烟管道、风口及阀门必须采用不燃材料制作，不宜采用土建风道，当采用金属风道时，其钢板厚度按高压系统选用。风机设在屋面时，应有防护措施。加压送风防火阀的动作温度为70度，补风防火阀的可为280度。防烟和补风系统的室外进风口宜布置在排烟口的下方且高度不小于3m，当水平布置时，水平距离不小于10米。

凌风钢铁加工有限公司——风管加工与安装，厂房通风，车间除尘，厨房排油烟。

酒店通风工程的噪音治理：

1、吊顶式空气处理机噪声

厂家样本上标示的数据不仅不够准确，而且也不同意。就噪声而言，有的常见给出声源的声功率级，有的则给出距声源一定距离的声功率级。所以定货前一定要详细分辨并提出要求。其实会议室内设置吊顶

式空气处理机不尽合理，除非有专用机房。若无预留机房空间，将空气处理机更改为盘管更佳。

2、排气扇噪声、水流早上呢过和回风口的哨子声

客房内噪声测试时，关闭所有设备同时关上房门后，仍有异响。关断风机盘管盘进、回水闸阀，声音消失，因此判断为断电情况下二通阀关闭不严，更换二通阀执行器。个别房间风机盘管打至高速时，回风口处有哨子声。打开回风口清洗过滤网并用回风口卡子定位过滤网，哨子声消失。经此修改仍有哨子声的说明灰缝面积小，因施工完毕后现场条件所限无法改大的，可在回风箱侧面开口并加滤网增大回风面积。

广州市凌风钢铁加工有限公司是一家大型的生产制造各种通风管道加工安装，厂房车间通风工程，厨房油烟净化，地下室通风，车库通风工程，共板法兰加工，螺旋风管加工，厨房排油烟，通风设备安装工程的实力企业，主要服务区域在番禺区，花都区，黄埔区，白云区，从化区，以及清远，江门，惠州，梅州等广州周边城市。服务项目适用于酒店、厂房、饭店、厨房，地下室，地下车库，写字楼等公共领域的通风排烟。公司位于广州市番禺区石基镇永善村路1号，

凌风钢铁加工有限公司主要承接——风管加工与安装，厂房通风工程，车间除尘通风，厨房排油烟工程。

酒店空调与通风系统设计应注意的几个问题：

1. 出风口的设计

中、西餐区域：出风口不能设在餐桌椅的上方，防止冷凝水落下，滴到客人身上或餐桌上，影响客人用餐。

包房及休息大厅：出风口应设计为散流式，防止冷风直吹客人身体，影响客人休息，另外，出风口不能设在客人的上方，避免冷凝水滴到客人身上。

2. 温控器的安装位置

温控器宜安装在墙上相对比较隐蔽的位置，但是要保证通风良好，冷风机通风管道加工，确保温控器能够比较迅速的响应区域的温度变化，使区域的温度达到控制要求。

凌风钢铁加工有限公司主要承接——风管加工与安装，厂房通风工程，车间除尘通风，厨房排油烟工程。

白铁通风工程管内烟循环不畅，低碳并不仅局限于节约用电、用烟，也不意味低品质的生活，通过合理利用节能产品，低碳可以给消费者带来更多的实惠。以德国联日升阻垢型前置过滤器产品为例：使用SB OK阻垢型前置过滤器过滤后的烟使洗浴后的肌肤更加光滑、细嫩，衣物更加洁净、柔软；能有效地保护烟龙头、花洒、阀门等用烟具，大大延长它们的使用寿命。在德国，法律规定每家每户必须要装前置过滤器（通常安装在进烟管道烟表后）确保管网中产生的大量沉淀杂质不会对人体造成伤害，并且对暗敷管道、烟龙头、电器等起到积极的保护作用。

广州市凌风钢铁加工有限公司是一家大型的生产制造各种通风管道加工安装，油烟净化设备，共板法兰

，螺旋风管，厨房油烟罩，通风设备安装工程的实力企业，主要服务区域在番禺区，花都区，黄埔区，白云区，从化区，以及清远，江门，惠州，梅州等广州周边城市。服务项目适用于酒店、厂房、饭店、厨房，地下室，地下车库，写字楼等公共领域的通风排烟。公司位于广州市番禺区石基镇永善村路1号，

凌风钢铁加工有限公司——风管加工与安装，厂房通风，车间除尘，厨房排油烟。

风管安装前未清除内部杂物措施：风管安装前，清除内、外杂物，并做好清洁和成品，施工后及时封堵管口。风管支、吊架间距过大措施：

(1) 风管支吊架的间距：按规范要求角钢法兰风管水平安装，直径或大边尺寸小于400mm，间距不大于4mm；大于或等于400mm，间距不应大于3mm。风管垂直安装，间距不应大于4m，但每根立管的固定件不应小于2个。户外保温风管支吊架的间距应按设计要求。螺旋风管的支吊架间距可为一般水平风管支吊架间距的1.25倍。组合法兰风管的间距为2~3M。特殊风管，如硬聚氯乙烯、无机玻璃钢风管、防火风管等其支吊架的间距可适量减少，或采用一般风管的0.7倍；

(2) 根据吊点采用铆固螺栓直径的大小，正确使用钻头和控制在钻孔深度，确保胀锚螺栓的钻孔直径；

凌风钢铁加工有限公司——风管加工与安装，厂房通风，车间除尘，厨房排油烟。

正压送风系统性能试验的主要目的是通过试验，正确评价正压送风系统是否能达到设计工况。试验方法是：试验时，使系统的送风量稳定在设计数值，然后在最不利的开门工况下测定关门正压间内正压力和开门洞处的风速值。风量的调节方法对不同的运行方式是不同的。对于变风量系统，可通过改变电动机转速或直接利用风道上的电动调节阀来改变送风量，调节起来十分方便。对于旁路系统，则可通过旁路管路上的电动调节阀来调节旁通风量的大小，从而改变送至系统中的风量，直至达到设计值为止，调节起来也比较方便。对于稳压系统则必须在风道上另设调节风门，否则，无法进行风量的调节。风量的测量可在风道中采用流速法来测量，亦可在送风机进口装设入口集流器来测量。采用入口集流器的方法可直接从压差的大小来控制风量的大小，调节起来比较方便，如果采用流速法的话，不但测量过程比较麻烦，而且也不便控制。

南沙区冷风机通风管道加工常用指南「多图」由广州市凌风钢铁加工有限公司1提供。广州市凌风钢铁加工有限公司1 (www.sfbttf.com/) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！