

钢结构厂房设计 钢结构厂房 江苏逞亮电气品牌厂商

产品名称	钢结构厂房设计 钢结构厂房 江苏逞亮电气品牌厂商
公司名称	江苏逞亮建筑安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省镇江市市场中市三茅街道城北科技产业园华兴路78号
联系电话	13913411298

产品详情

钢结构工程施工应注意的几个问题

- 1.钢结构工程施工现场设安全工长进行现场安全措施的落实与管理，对现场施工人员、现场机械设备及现场用电进行统一管理。要求参加施工的特工作业人员必须是经过培训，持证上岗。进入施工现场的人员必须戴安全帽、穿防滑鞋，电工、电气焊工应穿绝缘鞋，高空作业必须系好安全带。
- 2.作业前应对使用的工具、机具、设备进行检查，安全装置齐全有效。
- 3.操作面应有可靠的架台，经检查无误，进行操作。构件绑扎方法正确，吊点处应有防滑措施，高处作业使用的工具、材料应放在安全地方，禁止随便放置。
- 4.起吊钢结构件时，厂房钢结构，提升或下降要平稳，避免紧急制动或冲击。专人指挥，信号清楚、响亮、明确，严禁操作。构件安装后必须检查其质量，确实安全可靠后方可卸扣。每天工作必须达到安全部位，方可收工。
- 5.钢结构工程施工现场的机电设备等应有可靠的防雨措施。电器操作必须由专业人员进行，严禁非专业人员操作。电焊机使用严格安全操作规程，一次线不得超过2米，二次线不能破皮。
- 6.钢结构工程施工搞好安全用电，所有用电设备的拆除及现场照明均由专业电工担任，使用的电动工具必须安装漏电保护器。
- 7.钢结构工程施工重点把好高空作业关，工作期间严禁喝酒及打闹，钢结构厂房，手持工具应系好安全挂绳，避免直线垂直交叉作业。
- 8.钢结构施工切实搞好防火，各项操作均应按规定正确使用。
- 9.钢结构屋面安装时，要布置好安全网，并设置护栏。

10.钢结构工程施工坚持班前安全会议制度，将当日工作安排及安全注意事项进行交底。

钢结构厂房具有总体轻、节省基础、用料少、造价低、施工周期短，跨度大，安全可靠，造型美观，结构稳定等优势。钢结构厂房广泛应用于大跨度工业厂房、仓库、冷库、高层建筑、办公大楼，多层停车
车场及民宅等建筑行业。

钢结构厂房具有总体轻、节省基础、用料少、造价低、施工周期短，跨度大，安全可靠，造型美观，结构稳定等优势。钢结构厂房广泛应用于大跨度工业厂房、仓库、冷库、高层建筑、办公大楼，多层停车
车场及民宅等建筑行业。

防止钢结构安装出现偏差的措施。

- 1、钢结构进入现场应进行抽查测量，对变形超差的应及时矫正处理，合格后方可进入安装。
- 2、检查与校准测量仪器是否完好，计量检定是否过期，确保测量仪器的精度。
- 3、钢结构在制作时要考虑荷载对钢结构的压缩变形值和接头焊缝的收缩变形值，施工中严格控制焊接收缩变形，注意基础沉降变化。
- 4、选择合适的时间测量，保证测量精度。
- 5、钢结构安装后，须采取可靠的临时固定措施，或形成稳固的单元，钢结构厂房设计，以确保钢结构施工安全。
- 6、对安装偏差超过允许偏差的钢结构要及时调整，钢结构厂房施工，对不能调整的超差钢结构应记录测量数值，经设计和有关单位同意后，签证接收归档。

以上就是防止钢结构安装出现偏差的有效措施，在工作时，应该严格按照操作规范进行。因为钢结构的安装并不是一个简单的小工程，掌握产品的有关施工知识是非常有必要的。

钢结构厂房设计-钢结构厂房-江苏逞亮电气品牌厂商由江苏逞亮电气有限公司提供。江苏逞亮电气有限公司（www.jscldq.com）位于扬中市城北工业区华兴路78号三楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前江苏逞亮电气在工程施工中享有良好的声誉。江苏逞亮电气取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。江苏逞亮电气全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。