

PVC线管工厂 PVC线管 合兴电气价格公道

产品名称	PVC线管工厂 PVC线管 合兴电气价格公道
公司名称	广东合兴电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇白濠村深溪大道35号
联系电话	13669813353

产品详情

合兴电气PVC管的成型配方与规范（一）

合兴电气PVC线管的成型配方与规范（一）

（一）pvc线管批发一般PVC硬管的成型配方与技能温度

1. 单螺杆挤出机出产

(1)配方（质量份） 聚氯乙烯树脂（SG4或SG5型PVC）100，三碱式硫酸的铅(3PbO) 4.5，硬脂酸钡(BaSt) 0.7，硬脂酸铅(PbfSt) 0.7，硫酸的钡10，硬脂酸(HSt) 0.2，白腊(P-CI)1。

(2)挤出机与模具温度() 机筒温度80 ~ 100、140 ~ 150、160 ~ 170。模具温度160 ~ 175。

镀锌线管敷设存在哪些问题（二）-合兴电气

4、JDG线管的紧钉连接不符合要求，套接紧钉连接技术是现在电气管道施工中的一种新的钢管连接技术，它是通过连接套筒的紧钉螺钉起接地作用，无须跨接地线，施工快捷简便。但施工单位使用一些厂家生产的紧钉螺钉存在不少问题，如：有的紧钉螺钉拧转力矩达不到要求；起不到应有的接地效果；还有一些紧钉螺钉其螺帽根本拧不断。

5、建筑物顶棚内采用PVC管敷设电线。尤其是许多装修工程，在吊顶内使用PVC管敷设电线较为普遍，按照（GBC50054-95）《低压配电设计规范》的规定，建筑物顶棚内必须采用金属管、金属线槽布线。

6、暗敷在墙内或混凝土内的PVC管埋设深度不够，在楼板内预埋敷管交叉太多，现浇楼板内敷管集中成排，影响土建施工和结构安全。

PVC线管敷设存在的问题：

- 1、电线管明敷暗敷时。线管弯曲半径太小。出现弯瘪、起皱，管子在转弯处不按规范装设过线盒。
- 2、PVC线管安装时不跨接地线或接地不规范：使用金属软管不跨接地线和金属软管的使用长度不按规范要求，乱拉乱接。
- 3、镀锌钢管和薄壁钢管的连接采用对口焊接或套管熔焊连接，这样不仅破坏了钢管的内外的镀锌层。缩短了线管的使用寿命；另外，焊接还可能在钢管内表面形成瘤结，电线穿管时易被划伤，影响绝缘效果。