

# 生态袋怎么施工？乌兰察布生态袋 远景护坡施工方案

产品名称	生态袋怎么施工？乌兰察布生态袋 远景护坡施工方案
公司名称	禹城市远景护坡材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东禹城市高新技术开发区
联系电话	18615343277

## 产品详情

### 生态袋铺设前的准备工作

首先在边坡底部要开挖一定深度和宽度的基槽，并且夯实基础，按照设计坡比，纵向垒砌一排生态袋（用生态袋长边垂直边坡码放），生态袋与原边坡之间回填土并夯实，生态袋能自己撒草籽吗？，注意基底埋入三到四层生态袋。如果是在石质或其他的硬质基础界面上垒砌生态袋，乌兰察布生态袋，可将第1排的生态袋用锚钉固定，或着用不锈钢钉将三维排水联结扣（单面去钉）钉在硬质界面上，也可采用水泥砂浆配合固定。

### 植生袋种草的局限性

人工种草护坡，是通过人工在边坡坡面简单播撒草种的一种传统边坡植物防护措施。多用于边坡高度不高、坡度较缓且适宜草类生长的土质路堑和路堤边坡防护工程。

特点：施工简单、造价低廉等。

缺点：由于草籽播撒不均匀，草籽易被雨水冲走，种草成活率低等原因，往往达不到满意的边坡防护效果，而造成坡面冲沟，生态袋怎么施工？，表土流失等边坡病害，生态袋是多大的？，导致大量的边坡病害整治、修复工程，使得该技术近年应用较少。

该方法局限性很大，缺点也很明显，可以考虑环保草毯、植物纤维毯或椰网（或椰毯）铺设法替代，即生态，施工也方便。

由于降雨会引起生态袋不均匀沉降，生态袋结构搭接处的松动会导致结构变形，特别是对于土质边坡地基，会有坍塌危险，因此在施工前一定要挖去浮土层，夯实基础，使基础足够密实，对于坡度大于50度

的边坡，还需要先进行削坡处理，对边坡坡面进行修整，以达到坡面平整效果，再进行下步的生态袋码放施工，为了确保施工一次完成必须对边坡进行处理才能使用生态袋。

生态袋怎么施工？-乌兰察布生态袋-远景护坡施工方案由禹城市远景护坡材料有限公司提供。禹城市远景护坡材料有限公司（[www.bianpoxiufu.com](http://www.bianpoxiufu.com)）是一家从事“植物纤维毯，环保草毯，植生毯，抗冲生物毯”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“远景护坡”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使远景护坡在工地施工材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！