

外墙岩棉角铁托架安装要求 托架 安平夏博

产品名称	外墙岩棉角铁托架安装要求 托架 安平夏博
公司名称	安平县夏博丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县刘吉口村四区90号
联系电话	18731847645

产品详情

5.2.3安装托架

(1) 托架的设置与安装：托架采用不等边铝合金托架，安装时必须保证托架处于水平状态，托架之间留3mm的间隙，短边靠结构墙体用螺栓锚固，长边比岩棉板厚度稍小，托架，支撑岩棉板，首层托架在散水顶面以上220mm处安装，以上每两层在框架梁处（层高向下、窗洞口向上）安装一道水平通长的托架。

(2) 托架采用6*80mm膨胀螺栓固定在钢筋混凝土构件上，外墙岩棉角铁托架安装要求，螺栓横向间距宜小于3mm，确保与基层墙体须连接牢固，能承受托架间距内保温及装饰层自重。

(3) 在距散水面以上20mm至首层托架以下部位采用同岩棉板厚的挤塑聚板进行保温处理。根部填充聚板条+聚乙烯泡沫棒+建筑密封胶嵌缝。

1.2

H型托架应用锚栓

在H型托架长边固定到墙体基层上，采用M12防

锈膨胀螺栓标准件，H型托架圆孔直径=M12防锈膨

胀螺栓标准外径为圆孔直径+2mm=14mm.实际锚栓

数吊根据计算求得，本次模拟每个标准托架采用4个

H型托架应用锚栓

在H型托架长边固定到墙体基层上，采用M12防锈膨胀螺栓标准件，H型托架圆孔直径=M12防锈膨胀螺栓标准外径为圆孔直径+2mm=14mm.实际锚栓数吊根据计算求得，本次模拟每个标准托架采用4个

近年来，随着我国经济的快速发展以及建筑总量的不断攀升，建筑能耗已占到我国总能耗的27.5%，为了深入贯彻落实科学发展观，建立资源节约型、社会友好型社会，国家对民用建筑节能提出了更高的要求。然而，随着建筑节能的推广、普及速度的加快，相关设计理论、施工技术、安全保障依旧落后于市场的需要。通过H型托架式外墙外保温体系解决外墙外保温层易脱落、安全储备低等相关问题。

H型托架式外墙外

保温可承受外墙外保温体系整体竖向荷载，将竖向荷载分阶段的传递到每层H型托架上。

我国还没有相关

标准对托架式在外墙外保温上的应用标准，采用托架式外墙外保温体系会提高建筑的建造成本，但其具有较高的安全储备、缩短工期等特点，值得设计人员和施工人员参考。

平夏博在工地施工材料中享有良好的声誉。安平夏博取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安平夏博全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.xbdishuixian.com）还是从事保温滴水线，滴水线厂家，滴水线价格的厂家，欢迎来电咨询。