

安全防护棚价格 临澧县安全防护棚 景丰建筑

产品名称	安全防护棚价格 临澧县安全防护棚 景丰建筑
公司名称	湖南景丰建筑标化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市万家丽南路长沙总部基地
联系电话	18900763501

产品详情

(5) 应作业必须临时拆设或变动安全防护设施时作业后应立即恢复，书面上报有关部门经施工负责人批准同意 (6) 登高作业人员保持良好的休息，正常生活，严禁穿硬底皮鞋、酒后及带烟、疲劳作业。(7) 雨天高空作业必须采取可靠的防滑措施，六级以上风、大暴雨等恶劣、恶劣气候不得进行露天高空作业，带恶劣气候恢复过后及时检查高空安全设施，发现问题立即整改，恢复完善。(8) 高空作业中的设施、设备，必须在施工前进行检查，临澧县安全防护棚，确认其完好，方能投入使用。(9) 攀登和悬空作业人员，必须经过专业技术培训及专业考试合格，持证上岗，并必须定期进行体格检查 (10) 现场临时登高要借助建筑结构或脚手架上的登高设施，当采用梯子等登高设施时，梯脚底部应垫实，梯子上端应有固定措施，梯子不得垫高使用。

三、施工方案 钢筋加工棚采用钢结构骨架、彩钢瓦顶棚，四周不封闭。顶棚起拱线高度为9米，跨度拟定为24米、进深100米、龙门吊高度8米，跨度为21米。钢筋棚内碾压平整后，采用20cm二八灰土换填，然后用15cm厚C20混凝土硬化处理。1、钢筋加工棚施工 (1) 施工工艺流程
场地平整、硬化 浇注立柱基础 钢柱安装 浇注加强墩 屋架吊装
及焊接 槽钢檩条安装 屋面板安装。(2) 钢筋加工棚基础浇筑 测量放样，确定钢筋棚立柱位置，立柱间距为6.25米。基础尺寸为长×宽×高为100cm×100cm×100cm，预埋1cm厚35cm×35cm钢板，并采用C25混凝土浇注。基础平面图 预埋钢板 基础侧面图 预埋钢板 (3) 安装钢立柱，用25t起吊机，把钢柱吊起并与加基础预埋钢板焊接。立柱采用外径165mm壁厚3.0mm的钢管，高度为9米、间距为6.25米。

(5) 构件安装后，必须检查连接质量，只有连接确实安全可靠边，才能松钩或拆除时固定工具。

(6) 吊装现场周围应设置临时栏杆，禁止非工作人员入内，闲杂人员不得靠近。

5.2.4防止触电、气瓶爆炸安全措施

(1) 起重机从电线下行驶时，起重机司机要特别注意吊杆高点与电线的临空高度，必要时设专人指挥。

(2) 搬运氧气瓶时，必须采取防震措施，安全防护棚价格，绝可向地上猛摔。

(3) 氧气瓶不应放在阳光下暴晒，更不可接近火源。还要防止机械油落到氧气瓶上。

(4) 电焊机的电源长度不宜超过5m，并必须架高。(5) 电焊机手把线的正常电压，在用交流电工作时为60w-80w，要求手把线质量完好无损，如有破皮情况，必须用胶布严密包扎。电焊机的外壳应该接

地。5.2.5高空作业防护措施（1）工人必须接收高空作业安全技巧交底，并有接顶的书点资料。（2）进入工地，必需带好安全帽，扣好帽带，安全防护棚加工，并准确掌握应用防护器具。（3）悬空作业处应有坚固的破脚处，并必须望具体情况，配置防护网，栏杆或其余安全设施。

（4）悬空作业所用的吊绳，副绳，均需通过承载力设计盘算到达安全要求是否可以投入施工。

（5）攀缘的器具，构造结构上必须坚固牢靠，要求高空的踩板其应用荷载不应小于1100N。

6.3.4加强施工过程的试验与检验 混凝土试块养护管理方法：为确保混凝土试块强度的准确性，混凝土试块的养护与检验由试验室安排专人负责，监理工程师旁站。对所有原材料的出厂合格证和说明书进行检查，并进行登记。无合格证的原材料不得购入，对有合格证的原材料进行抽检，并登记备案，以保证材料的可追溯性，若抽检某些项目（比如强度）若干天后不合格，要对所采用该材料的部位进行再检验，不合格者坚决返工。检查钢材的质量，并安排人员定期检查焊接的质量。6.3.5优选施工机械设备 施工设备是工程建设中必不可少的，对工程项目的施工进度和质量均有直接影响。因此在工程实施前，从保证施工质量的角度出发，本着因地制宜、因工程制宜，按照技术上先进、经济上合理、生产上适用、性能上可靠、操作维修方便等原则，优选施工机械设备，设备动员周期为5天使其满足工程质量和工程质量要求和工程施工进度需要。安全防护棚价格-临澧县安全防护棚-景丰建筑(查看)由湖南景丰建筑标化工程有限公司提供。湖南景丰建筑标化工程有限公司（www.jfjzbh.com）是一家从事“安全体验馆/钢筋加工棚/临边洞口防护栏/施工电梯门/卸料平台”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“景丰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使景丰建筑标化在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！