

廊坊 塑胶跑道EPDM颗粒 篮球场足球门场地地面 地面铺设厂家

产品名称	廊坊 塑胶跑道EPDM颗粒 篮球场足球门场地地面 地面铺设厂家
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	90.00/平米
规格参数	品牌:达创 型号:DC614 产地:石家庄
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

现在越来越多的廊坊塑胶跑道EPDM颗粒厂家都不知道该怎么去发展企业，导致很多企业在走下坡路，现在我们就要想办法把这条路走下去，因为我们已经选择了橡胶颗粒这条路就必须得走下去。

廊坊塑胶跑道EPDM颗粒的主要原料是各种废旧轮胎等橡胶废料，生产加工需要破损机、粉碎机、振动筛、过滤筛、吸风机以及配套电机等。橡胶颗粒的应用十分广泛，广泛用于体育运动场，橡胶颗粒可用于体育场的地面，塑胶跑道、田径场、羽毛球场、篮球场、造草坪足球场，建筑防水、高原地区公路等领域。

廊坊塑胶跑道EPDM颗粒主要是通过各种废旧橡胶包括废橡胶、旅游鞋底、边角料、电缆皮、橡胶边角料、汽车垫带等废旧橡胶原料加工生产而来。

廊坊塑胶跑道EPDM颗粒主要用于体育跑道、足球场、网球场、篮球场等康体活动场所，高速公路、高速铁路、并广泛用于医宾馆、饭店、家庭、幼儿园、老人院、公路、工厂需要减震、减噪、的场地，而且能够灵活搭配使用，可以和多种类别的面层材料结合使用，其突出点：、、、阻燃。

水泥石屑稳定层施工方法：

- 1)经过验收后，按设计配合比采用机械搅拌原材料;
- 2)按设计的厚度、标高、宽度铺设，用8—12T压路机碾压到无明显轮迹为止。

沥青混凝土面层施工方法：

1)对石屑稳定层清扫干净，然后喷洒粘层油;

2)采用摊铺机走双基线中间加滑杆的方式控制纵横坡度的方法摊铺底层的沥青砼，其间用8—12T压路机从跑道低的一端向部分进行碾压;

3)待下层碾压完成一段时间后，上层采用浮动基准梁控制摊铺，然后用6—8T压路机从跑道低的一端向部分进行碾压直到无明显轮迹为止。

廊坊塑胶跑道EPDM颗粒面施工方法：

1)将基层清扫干净，按照配方要求配制底胶，摊铺厚度为10毫米的底胶，然后消泡，待其固化;

2)待其固化后，按照配方要求配制面胶，摊铺厚度为2毫米，后撒EPDM颗粒;

3)扫除面层余粒，滚刷颗粒防护面层;

4)测量、放出跑道工艺线，喷划工艺线。

排水沟施工方法：

1)按要求进行沟底开挖，对沟底进行夯实，铺设设计要求的一定厚度的底层;

2)砖砌排水沟直墙，彻筑后对墙内粉刷;

3)预制排水沟盖板，铺设盖板。

水泥石屑面层要求：

1)石屑有一定的级配，粒径不应超过1cm，水泥含量不宜超过混合料的6%;

2)稳定层拌合均匀，色泽应一致，其碾压次数不少于6次，碾压后5至7天内，必须保持一定的湿度;

3)严格按照JTJ 034-2000《公路路面基层施工技术规范》进行施工及验收。

沥青混凝土面层要求：

1)沥青混凝土表面无明显的大面积油污，搅拌不均匀现象;

2)基础竣工后，按3米直尺误差3毫米的原则，放3米×3米的方格网进行复测标高并算出横坡和纵坡;

3)压实度达到97%以上;

4)严格按照JTJ 032-94《公路沥青路面施工技术规范》进行施工及验收;

聚氨酯胶面面层要求：

1)胶面横向坡度不大于1/100，纵向坡度不大于1/1000，硬度标准为邵A45-60;

2)平整度、横向、纵向每3米直尺测量无3mm以上凹面，或1米直尺测量无2mm以上凹面为合格;

3)各标志线的位置距终点线的距离尺度不允许出现负差，正差一定少于1/10000;

4)严格按照GB/T 14833-93《塑胶跑道标准》进行施工及验收。

排水沟要求：

1)砖墙垂直度10m内小于15mm的偏差，墙面平整度10m内小于10mm偏差;

2)盖板的平整度相邻高差10m内小于3mm偏差。