石膏轻质隔墙板 石膏砌块施工 石膏轻质隔墙板厂家

产品名称	石膏轻质隔墙板 石膏砌块施工 石膏轻质隔墙板厂家
公司名称	肥城市鸿运建材厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省肥城市老城镇工业园
联系电话	18105481567 18105481567

产品详情

轻质隔墙板的安装施工流程是怎样的？

目前，在板墙的挑选与安装上，许多客户挑选低碳环保的轻质隔墙板，不但节约了工程施工施工期，还降低了工程施工全过程中附加的花费，可是轻质隔墙板在安装的全过程中也在所难免出現一些产品质量问题，缝隙状况就是较为普遍的一种，那麼导致这种情况的缘故是十分呢？又该怎样防止呢？下边网编就带大伙儿来了解一下。

轻质隔墙板详尽安装工程施工以下：

1.将凿毛板边的轻质隔墙板安装好后，查验板墙及接缝平面度、平整度及各类指标值超过规定后，将接缝处清理整洁并刷湿润剂涂湿，随后用灰刀将刚调配好的粘结剂抹入缝内，每一接缝最少要经2次-3次批腻子，批腻子时要封堵密实度，石膏轻质隔墙板哪家好，灰的砂浆稠度不可以过大或过小，石膏轻质隔墙板厂家，应由专职人员承担融洽分配各工艺流程工程施工次序，确保2次堵缝正中间要留充足的硬底化時间，留意每一次堵缝后开展适度靠谱的保养。

2.采用配套设施的品质及格的黏合剂，保证现调在用，严控粘结剂的调配量及采用時间，不可以漫无目的调配，使粘结剂的采用時间超出要求時间，避免因粘结剂凝结无效或降效，引起轻质隔墙板接缝出現缝隙状况，固定不动网格防裂带前先往板接缝部位刷湿润剂潮湿，再将网格防裂带放到板接缝部位，拉展并固定不动在接缝中央政府，保证不皱褶不贴偏，另外须确保有充足的遮盖总宽和钢筋搭接长短，随后填涂粘结剂并刮平。

3.提升施工工地交叉式工作的协调工作，石膏轻质隔墙板安装，防止安装竣工的轻质隔墙板再受碰撞。

4.必需时能够采用防裂带，以超过优良的家装效果。

轻质隔墙板有什么独特之处？

随着建筑业的蓬勃发展，以及墙体材料改革步伐的不断深入，各种新型建筑材料不断得以成功研发，并被广泛使用，其中非承重轻质隔墙板因具备质量轻、强度高、多重环保、保温隔热、隔音、防火、施工简便、成本低等优点，故而在各类新型建材中成功脱颖而出。

由于现代建筑中轻质隔墙板材料被大量采用，其平均隔声量在30B左右，邻室讲话清晰可闻，这使建筑中的隔声问题成为一个突出矛盾，如按照质量定律，墙板的单位面积质量每增加一倍，其隔声量约增加6dB，例如240ram砖墙480kg/m2，R=52.6dB而490ram砖墙960kg/m2，R=58dB，据此依靠增加墙板的重量来提高其隔声量是不合理的，也是不经济的，解决问题的方法应从构造上作文章。

即采用空气间层或在间层中填充吸声材料的双层墙，利用空气间层的“ 弹簧 ”作用，可有效地减弱声能，根据这一原理，我们设计了GRC双扣隔墙板，当隔墙的隔声有不同要求时河可以通过调节空气层厚度和填充吸声材料的方法来解决。

当空气层厚度为8cm时，隔声量可达45dB，如填充5cm矿棉后，隔声量可达50dB。与240mm砖墙隔声水平相当，而其单位面积质量只有240ram砖墙的五分之一左右。墙体厚度也只有100mm。因此可以说GRC双扣轻质隔墙板较妤地解决了板面质量与隔声性能，以及装配化施工，暗装管线，造价等方面的矛盾

轻质隔墙板的主要生产原料，是轻烧氧化镁辅助工业废渣，石膏轻质隔墙板，农业废弃物等，属于利废产品，符合国家保护资源，节约资源的战略方针，下面跟着小编一起来看一下，轻质隔墙板和传统隔墙材料相比，轻质隔墙板独特的优势在哪里吧。

1.保温：墙板采用空心，夹心，质轻、保温性能好、节省能源。

2.环保:轻质隔墙板中掺了大量的工业废渣，农业废弃物生产中不生产三废，是利用三废，不产生三废的免税产品。

3.节能：生产过程简单，将固料用水搅拌成浆料浇注成型而且不需要大功率的动力电，也不需要烧刷、蒸养、加热的节能产品

4.原材料易得：轻质隔墙板是由累烧氧化镁、氯化镁为胶凝材料，添加工业废渣和秸秆、锯沫等农业废品，再加入增强材料玻璃纤维等，还加入少量的化学品为改性剂，均为易得的普通商品。

5.市场广阔利润大：节省土地是重要国策，禁实为轻质隔墙板销售提供了广泛的市场，因为地区不同原材料费价格差异，投资少，见小快，当年可收回投资。

石膏轻质隔墙板-石膏砌块施工-石膏轻质隔墙板厂家由肥城市鸿运建材厂提供。肥城市鸿运建材厂（www.qzgeqiang.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 泰安 的砖、瓦及砌块等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领肥城鸿运建材厂和您携手步入辉煌，共创美好未来！