

雨水收集供应商

产品名称	雨水收集供应商
公司名称	睿恩智创(北京)科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区科技园区超前路甲1号11号楼421室
联系电话	13439139290

产品详情

地上开敞式调蓄池

地上开敞式调蓄水池于一种地表水体，其调蓄容积一般较大，费用较低，但占地较大，蒸发量也较大；地表水体分为天然水体和人工水体。一般地表敞式调蓄池体应结合景观设计和小区整体规划以及现场条件进行综合设计。

设计时往往要将建筑、园林、水景、雨水的调蓄利用等以独到的审美意识和技艺手法有机地结合在一起，达到完美的效果。作为一种人工调蓄水池，一般不具备防冻和减少蒸发的功能。对数十座城市二百多个住宅小区景观水池的调研表明，渗漏率超过50%，因此，在结构选择、设计和维护中注意采取有效的防渗漏措施十分重要。一旦出现渗漏，修复将是非常困难和昂贵的工作，尤其对较大型的调蓄池。

在拟建区域内有池塘、洼地、湖泊、河道等天然水体时应优先考虑利用它们来调蓄雨水。

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

雨水收集要遵循自然规律

雨水收集系统的应用可提高水资源的利用率，补充地下水，起到美化自然的功效，但同时它也是尊重自然规律，顺应了自然发展，雨水收集供应商，符合社会城市的需求，可最1大程度的减少对原有水生态环境的破坏，体现了它遵循自然规律的理念，而多年来国家有关部门也针对城镇雨水系统的健康循环积极

进行推动，相信未来的该功能会得到更大范围的应用。近年来由于频繁的暴雨使多地都出现了不同规模的城市内涝，在合理的位置建造大型调蓄池可有效缓解城市内涝，给人们的出行带来方便，并且可重复利用收集的雨水冲洗路面。

想了解更多详细信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

PP模块安装过程中的注意事项

- 1、模块安装前，注意严格按照土方开挖方案进行放线测量开挖，落实好土方堆放或外运方案，开挖过程中做好放坡及基坑支护，机械设备操作人员需持证上岗；
- 2、根据当地土质情况，确定模块安装垫层的浇筑厚度及混凝土配比，做好基础垫层的浇筑及养护工作；
- 3、正式安装前，做好技术交底工作；
- 4、土工布、土工膜的铺设平整；
- 5、模块的安装，要严格按照工艺要求进行安装，防止模块坍塌造成安全事故；
- 6、PP蓄水模块安装时，必须是高度为450毫米的上下面为承压面，以确保强度的一面。
- 7、PP蓄水模块抗压强度由权威认证部门进行了测试，测试是在复制了一个受控的环境中进行，土壤是均匀分布静态负载状态下，以高强度试验。
- 8、PP蓄水模块安全系数应采用抗压强度测试结果以内的系数。这是为了防止因现场的实际条件、再生材料和任何潜在的变化因素而发生变化。

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

雨水收集供应商由睿恩智创(北京)科技有限公司提供。睿恩智创(北京)科技有限公司 (www.rnzckj.com) 在金属建材这一领域倾注了无限的热忱和热情，睿恩智创一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李工。同时本公司 (www.sapyt.cn) 还是从事线性排水沟，成品排水沟，HDPE线性排水沟的厂家，欢迎来电咨询。